



PIAVE SERVIZI S.r.l.

CAPITOLATO D'ONERI

**PER IL SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI FANGHI E DELLE SABBIE
PALABILI PRODOTTI
DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI
DA PIAVE SERVIZI S.R.L.
(CIG: 6425054A48)**

INDICE

Premessa.....	1
1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	1
2 QUANTITA’ STIMATE DELL’AFFIDAMENTO	2
3 DURATA DELL’AFFIDAMENTO	3
4 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	4
4.1 FANGHI DISIDRATATI MECCANICAMENTE	5
4.1.1 CHIARANO – Via Benzona	5
4.1.2 CONEGLIANO - Via Cà di Villa.....	6
4.1.3 CORDIGNANO – Via Fossa Biuba	6
4.1.4 MARENO DI PIAVE - Piazza Vittorio Emanuele III.....	7
4.1.5 ODERZO – Via Comunale di Fratta.....	7
4.1.6 ODERZO – Via Spinè	8
4.1.7 ORSAGO – Via Mazza	9
4.1.8 PONTE DI PIAVE – Via Risorgimento	9
4.1.9 SALGAREDA – Via Guizza	10
4.1.10 SAN VENDEMIANO – Via Fontane.....	11
4.1.11 VAZZOLA – Via Montegrappa	11
4.1.12 QUARTO D’ALTINO – Via Marconi	12
4.1.13 DOSSON DI CASIER – Via Bigonzo.....	13
4.1.14 SILEA – Via Sile.....	13
4.1.15 RONCADE – Via Marconi, fraz. S. Cipriano.....	14
4.1.16 MEOLO – Via Marteggia	15
4.1.17 EVENTUALE SMALTIMENTO IN DISCARICA	15
4.2 FANGHI DISIDRATATI DA LETTI DI ESSICCAMENTO	16
4.2.1 CHIARANO – Via Benzona	16
4.2.2 CIMADOLMO – Via Roncadelle, fraz. Stabiuzzo.....	16
4.2.3 FONTANELLE – Via Roma	16
4.2.4 MARENO DI PIAVE – Piazza Vittorio Emanuele III	17
4.2.5 ODERZO – Via Comunale di Fratta, fraz. Fratta	17
4.2.6 ODERZO – Via Pragatta, fraz. Rustignè	17
4.2.7 PONTE DI PIAVE – Via Risorgimento	17
4.2.8 SALGAREDA – Via Degli Alpini, fraz. Campodipietra.....	18
4.2.9 VAZZOLA – Via Montegrappa, fraz. Visnà	18
4.2.10 EVENTUALE SMALTIMENTO IN DISCARICA	18
4.3 MATERIALI RESIDUI DA SEZIONE DI DISSABBIATURA	18
4.3.1 CONEGLIANO - Via Cà di Villa.....	18
4.3.2 CORDIGNANO – Via Fossa Biuba	19
4.3.3 ODERZO – Via Spinè	20
4.3.4 SAN VENDEMIANO – Via Fontane.....	20
4.3.5 QUARTO D’ALTINO – Via Marconi	20
4.3.6 DOSSON DI CASIER – Via Bigonzo.....	21
4.3.7 SILEA – Via Sile.....	22
4.3.8 RONCADE – Via Marconi, fraz. S. Cipriano	22
4.3.9 MEOLO – Via Marteggia	23
5 QUANTIFICAZIONE DEI MATERIALI TRASPORTATI	23
6 IMPORTO A BASE DI GARA.....	24
7 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA	25
8 CORRISPETTIVI ALL’IMPRESA	26
9 PENALITA’	26
10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	27
11 SICUREZZA	28
12 SPESE CONTRATTUALI E CAUZIONE	28

*Servizio di caricamento, trasporto e smaltimento e/o recupero dei fanghi e delle sabbie palabili prodotti dagli impianti di depurazione gestiti
da Piave Servizi S.r.l.*

Per accettazione
Data e Firma del Legale Rappresentante

13	CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	29
14	CONTROVERSIE E FORO ESCLUSIVO	29
15	OSSERVANZA DELLE LEGGI E RINVIO	29

ALLEGATI

Allegato 1: "Documento di indicazione dei rischi specifici e delle misure di prevenzione ed emergenza" predisposto da PIAVE SERVIZI S.r.l."

Allegato 2: "Computo dei costi per la sicurezza"

Allegato 3: Documento di coordinamento delle attività di transito e trasporto presso l'impianto di depurazione di via Ca' di Villa, in Comune di Conegliano

Allegato 4: "Elenco dei parametri minimi da analizzare sui fanghi e sulle sabbie palabili"

Premessa

Il "gruppo contrattuale Piave Servizi", gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.) nel c.d. sub-ambito Sinistra Piave dell'A.T.O. "Veneto Orientale", è composto dalla holding Piave Servizi S.r.l. e dalle due società operative Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. di Codognè (TV) e Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.A. di Roncade (TV), che erogano il S.I.I. nel territorio di competenza.

Il predetto Gruppo contrattuale ha, peraltro, intrapreso un percorso volto a conseguire entro il 31.12.2015 la fusione per incorporazione delle suddette operative in Piave Servizi S.r.l.. Con detta fusione, pertanto, PIAVE SERVIZI S.r.l. diverrà unico soggetto erogante il S.I.I. nel territorio dei propri 39 Comuni Soci della Provincia di Treviso e Venezia ed opererà direttamente nella gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato dei territori di riferimento, subentrando a tutti gli effetti alle due società operative incorporate.

L'appalto a titolo viene pertanto espletato da Piave Servizi S.r.l.; nel prosieguo quindi quanto inerente al S.I.I. (gestione depuratori, ecc.) è da intendersi a fusione avvenuta.

1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento, oggetto del presente Capitolato, riguarda l'espletamento del servizio di caricamento, trasporto e smaltimento e/o recupero dei fanghi e delle sabbie palabili prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da PIAVE SERVIZI S.r.l., e indicati nella seguente tabella 1):

Tabella 1)

Comune	Impianto
CHIARANO (TV)	- Via Benzona
CIMADOLMO (TV)	- Via Roncadelle, fraz. Stabiuzzo
CONEGLIANO (TV)	- Via Ca' di Villa, loc. Campolongo
CORDIGNANO (TV)	- Via Fossa Biuba
FONTANELLE (TV)	- Via Roma
MARENO DI PIAVE (TV)	- Piazza Vittorio Emanuele III
ORDERZO (TV)	- Via Comunale di Fratta, fraz. Fratta - Via Spinè, loc. Spinè - Via Pragatta, fraz. Rustignè
ORSAGO (TV)	- Via Mazza
PONTE DI PIAVE (TV)	- Via Risorgimento
SALGAREDA (TV)	- Via degli Alpini, fraz. Campodipietra - Via Guizza
S. VENDEMIANO (TV)	- Via Fontane
VAZZOLA (TV)	- Via Montegrappa, fraz. Visnà
QUARTO D'ALTINO (VE)	- Via Marconi
DOSSON DI CASIER (TV)	- Via Bigonzo
SILEA (TV)	- Via Sile
RONCADE (TV)	- Via Marconi, fraz. S. Cipriano
MEOLO (VE)	- Via Marteggia

Gli impianti di Conegliano e Quarto d'Altino sono autorizzati, in regime di comunicazione ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a trattare i rifiuti liquidi presso il comparto predisposto di ricezione, secondo i tre C.E.R. 19 08 05, 20 03 06 e 20 03 04.

Le filiere di trattamento degli impianti di cui trattasi non consentono attualmente lo smaltimento diretto del fango in agricoltura nell'ambito territoriale della Regione Veneto. Nel contempo, come da referti analitici allegati, il selenio può risultare superiore a 5 mg/kg s.s., confermando l'esclusione dall'uso agricolo, ai sensi della D.G.R.V. 235/09.

La destinazione finale dei materiali di risulta oggetto del presente Capitolato dovrà avvenire presso siti autorizzati (impianti di trattamento/recupero e/o di smaltimento).

Le tecnologie ed i processi impiegati per il trasporto, lo smaltimento e/o recupero dei fanghi e delle sabbie dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative europee e nazionali vigenti in materia nonché a quanto disposto dalle autorità regionali, provinciali o comunali territorialmente competenti.

I prelievi dei campioni e le analisi di classificazione del rifiuto saranno a cura e carico dell'Impresa aggiudicataria (di seguito semplicemente "Impresa") e copia di quest'ultime dovrà essere inviata alla PIAVE SERVIZI S.r.l. entro 8 (otto) giorni dalla data di emissione del relativo certificato. In caso di difformità rilevate in suddette analisi di classificazione nel periodo di affidamento del servizio, l'Impresa dovrà eseguire, su richiesta di PIAVE SERVIZI S.r.l., a propria cura e spese ulteriori eventuali n. 2 (due) controanalisi complete straordinarie di verifica (il numero massimo di due controanalisi riguarda la totalità degli impianti, non ogni singolo impianto).

L'Impresa si obbliga, inoltre, su espressa richiesta di PIAVE SERVIZI S.r.l. ad estendere il servizio di caricamento, trasporto e smaltimento e/o recupero dei fanghi e delle sabbie prodotti anche da altri impianti, che nel frattempo fossero realizzati e/o assunti in gestione e ricadenti nel territorio di competenza di PIAVE SERVIZI S.r.l.. L'onere relativo sarà previamente concordato con PIAVE SERVIZI S.r.l..

L'Impresa è consapevole ed accetta fin d'ora che il servizio in parola, e i relativi corrispettivi potranno diminuire in caso di dismissione di uno o più impianti di depurazione di cui sopra, senza che ciò comporti il diritto per la stessa a diversi e/o ulteriori compensi a qualsivoglia titolo.

2 QUANTITA' STIMATE DELL'AFFIDAMENTO

I quantitativi dei materiali di risulta prodotti presso gli impianti di depurazione gestiti dalla PIAVE SERVIZI S.r.l. e da destinare presso i suddetti siti autorizzati, sono indicativamente stimabili come riportato nella seguente Tabella 2):

Tabella 2)

COMUNE	IMPIANTO	RIFIUTO (ton.)				
		CER 190802	CER 190805	CER 190805	CER 190805	CER 190805
		sabbie	fanghi disidratati meccanicamente da destinare a impianto di compostaggio	fanghi disidratati da letti di essiccamento da destinare a impianto di compostaggio	fanghi disidratati meccanicamente da smaltire in discarica	fanghi disidratati da letti di essiccamento da smaltire in discarica
CHIARANO	Via Benzona	-	15	15	-	-
CIMADOLMO	Via Roncadelle, fraz. Stabluizzo	-	-	40	-	-
CONEGLIANO	Via Ca' di Villa, loc. Campolongo	40	3.000	-	-	-
CORDIGNANO	Via Fossa Biuba	40	2.000	-	-	-
FONTANELLE	Via Roma	-	-	70	-	-
MARENO DI PIAVE	Piazza Vittorio Emanuele III		200	30	-	-

Servizio di caricamento, trasporto e smaltimento e/o recupero dei fanghi e delle sabbie palabili prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da PIAVE Servizi S.r.l.

Per accettazione
Data e Firma del Legale Rappresentante

ODERZO	Via Comunale di Fratta, fraz. Fratta	-	300	200	-	-
	Via Spinè, loc. Spinè	15	850	-	-	-
	Via Pragatta, fraz. Rustignè	-	-	30	-	-
ORSAGO	Via Mazza	-	150	-	-	-
PONTE DI PIAVE	Via Risorgimento	-	450	30	-	-
SALGAREDA	Via Degli Alpini, fraz. Campodipietra	-	-	15	-	-
	Via Guizza	-	250	-	-	-
S. VENDEMIANO	Via Fontane	15	550	-	-	-
VAZZOLA	Via Montegrappa, fraz. Visnà	-	45	30	-	-
QUARTO D'ALTINO	Via Marconi	100	3.000	-	-	-
DOSSON DI CASIER	Via Bigonzo	30	600	-	-	-
SILEA	Via Sile	20	600	-	-	-
RONCADE	Via Marconi - S. Cipriano	20	600	-	-	-
MEOLO	Via Marteggia	10	400	-	-	-
Eventuale smaltimento in discarica		-	-	-	30	30

Le quantità riportate nella tabella soprastante sono indicative, poiché determinate sulla scorta delle esperienze degli ultimi anni di gestione ma potrebbero subire delle variazioni conseguentemente alla normale variabilità d'esercizio degli impianti e/o a seguito di implementazioni di nuovi e più efficienti sistemi di disidratazione.

L'importo dell'appalto potrebbe quindi variare, in più o in meno, comunque non oltre il 20%, mantenendosi inalterati i prezzi offerti. L'Impresa, pertanto, non potrà richiedere sui prezzi compensi aggiuntivi, né avanzare alcuna eccezione e/o riserva a qualsivoglia titolo.

3 DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il servizio oggetto del presente affidamento avrà durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto ovvero, se anteriore, dall'inizio del servizio nelle ipotesi di cui al successivo comma.

L'inizio del servizio, comunque successivo al 31/12/2015, potrà avvenire anche in pendenza di contratto, purché sia trascorso il termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006 o l'eventuale periodo di sospensione obbligatoria di cui al medesimo art. 11, comma 10-ter, salvo il caso in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tal caso il termine di 12 mesi inizierà a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio.

Il contratto si risolverà di diritto alla scadenza naturale sopra prevista, salvo quanto riportato nei successivi commi e/o eventuale proroga qualora, a tale scadenza, non sia stato raggiunto l'importo di aggiudicazione. Tale proroga non costituisce per l'Impresa titolo alcuno per chiedere compensi e/o indennizzi di qualsivoglia natura o prezzi diversi da quelli contrattuali.

Con accordo sottoscritto almeno 60 giorni prima della suddetta scadenza naturale del contratto, le Parti potranno concordare espressamente il rinnovo del servizio in parola alle medesime condizioni di quello in essere, per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi.

La PIAVE SERVIZI S.r.l. potrà chiedere all'Impresa il proseguimento del servizio per il tempo, comunque non superiore a due mesi, eventualmente necessario a completare le procedure per un successivo affidamento. L'Impresa si impegna, sin d'ora, ad aderire a tale eventuale richiesta e a proseguire il servizio alle condizioni tutte, corrispettivo incluso, del contratto in corso.

Servizio di caricamento, trasporto e smaltimento e/o recupero dei fanghi e delle sabbie palabili prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Piave Servizi S.r.l.

Per accettazione
Data e Firma del Legale Rappresentante

4 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto entro 7 giorni dalla richiesta scritta da parte di PIAVE SERVIZI S.r.l., secondo le disposizioni di seguito riportate:

a) **fanghi misti disidratati meccanicamente (CER 19 08 05 = fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane):**

analisi del rifiuto, caricamento su mezzi idonei, trasporto presso il o i siti autorizzati e relativo trattamento e/o smaltimento. A seconda della tipologia di impianto, il materiale dovrà essere accumulato in cassoni scarrabili a tenuta, con rulli integri, privi di etichette non congrue e con copertura mobile, da almeno 10 mc/cad messi a disposizione dall'Impresa o presso un'apposita area dell'impianto, per essere successivamente prelevato con pala gommata;

b) **fanghi misti disidratati su letti di essiccamento (CER 19 08 05 = fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane):**

analisi del rifiuto, caricamento su mezzi idonei con pala gommata, trasporto presso il o i siti autorizzati e relativo trattamento e/o smaltimento.

c) **materiali da dissabbiatura (CER 19 08 02 = rifiuti dell'eliminazione della sabbia):**

analisi del rifiuto, caricamento su mezzi idonei, trasporto presso il o i siti autorizzati e relativo trattamento e/o smaltimento. A seconda della potenzialità dell'impianto di depurazione, il materiale dovrà essere accumulato in cassoni scarrabili a tenuta, con rulli integri, privi di etichette non congrue con copertura mobile da almeno 10 mc/cad messi a disposizione dall'Impresa o presso un'apposita parte dei letti di essiccamento, per essere successivamente prelevato con pala gommata. Si fa presente che per gli impianti di depurazione di Quarto d'Altino, Dosson di Casier, Silea, Roncade e Meolo i comparti di dissabbiatura sono predisposti unicamente per alloggiare cassoni di volume massimo da 5 mc/cad., pertanto l'Impresa dovrà predisporre cassoni di pari dimensioni e mezzi idonei alla loro movimentazione ed al trasporto.

d) **Analisi su fanghi e materiali da dissabbiatura:**

Le analisi dei rifiuti dovranno essere condotte secondo specifiche dei siti di conferimento, a norma di legge, in funzione delle potenzialità dei vari impianti, comprensive della rilevazione delle Diossine secondo DGRV n. 235 09/03 sui fanghi ed eseguite da laboratorio accreditato a norma di legge e secondo quanto appresso riportato. Per tale voce, al fine di garantire la rappresentatività del campionamento, si richiede l'effettuazione del campione e delle analisi secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, con l'utilizzo di laboratorio di analisi accreditato almeno per il 50% dei parametri minimi da analizzare riportati di seguito in Allegato 4. Nel contempo, si chiarisce che il campionamento dovrà essere effettuato presso il sito di produzione ed alla presenza del personale dipendente di PIAVE SERVIZI S.R.L. preposto e/o dell'eventuale ditta incaricata della gestione operativa dell'impianto, il quale, secondo necessità, potrà richiedere un'aliquota significativa e rappresentativa del campione per procedere ad eventuali controanalisi.

Copia delle suddette analisi dovrà essere trasmessa alla PIAVE SERVIZI S.r.l. via PEC entro 10 giorni lavorativi dalla data di emissione del certificato.

Nella valutazione economica del servizio in oggetto si consideri un numero minimo annuo di analisi pari a 31 per i fanghi e 9 per le sabbie.

Su richiesta dell'Impresa concorrente verranno fornite copie degli ultimi certificati analitici relativi ai rifiuti da smaltire oggetto del presente affidamento.

e) **Eventuale spostamento cassoni fanghi entro l'area del medesimo impianto (SPOSTAMENTO CASSONI):**

Numero minimo annuo di spostamenti complessivi per tutti gli impianti pari a 130.

Di norma la citata richiesta scritta da parte della PIAVE SERVIZI S.r.l. verrà trasmessa settimanalmente nella giornata di giovedì, affinché l'Impresa entro le ore 12:00 del giorno successivo (venerdì), possa fornire il programma, riportante giorno preciso ed orario indicativo, degli smaltimenti che verranno svolti la settimana successiva. Dato che tutti gli impianti, esclusi quelli di Conegliano e Quarto d'Altino, non sono continuamente presidiati, il giorno precedente lo svolgimento del servizio dovrà essere concordato per iscritto con PIAVE SERVIZI S.r.l. l'orario dello stesso, al fine di consentire l'organizzazione del personale. Qualora il giorno dell'intervento in detti siti non presidiati, l'Impresa avesse necessità di variare suddetto orario, dovrà preventivamente richiederlo e ricevere autorizzazione scritta di PIAVE SERVIZI S.r.l., pena l'addebito della penale di cui al successivo punto n. 9.

Qualora, a causa di situazioni gestionali, PIAVE SERVIZI S.r.l. lo ritenga necessario, il programma settimanale potrà essere modificato in itinere, senza che ciò comporti il diritto per l'Impresa a diversi e/o ulteriori compensi a qualsivoglia titolo.

L'Impresa dovrà provvedere all'inizio dell'esecuzione del servizio alla classificazione dei rifiuti prodotti negli impianti di cui alla Tab. 2. A tal fine dovranno essere effettuate le analisi chimico-fisiche e biologiche necessarie a valutare il corretto tipo di smaltimento, così come prescritto dalla normativa vigente. Dovranno inoltre essere ripetuti i controlli analitici sui rifiuti con cadenza di legge anche se in concomitanza con la scadenza del contratto. Le operazioni e gli oneri relativi al prelievo dei campioni e alla loro classificazione, nonché le analisi chimico-fisiche e biologiche periodiche (comprese anche le eventuali 2 (due) controanalisi complete straordinarie di verifica, in caso di difformità rilevate in suddette analisi di classificazione) sono a cura e carico dell'Impresa e ricompresi negli importi unitari dell'offerta economica di cui all'art. 6. Il campione di rifiuto da analizzare dovrà essere diviso in due aliquote, di cui una consegnata alla PIAVE SERVIZI S.r.l. per le verifiche che saranno ritenute opportune.

Si riporta di seguito la descrizione dettagliata del servizio che dovrà essere effettuato, nei singoli impianti, per ogni tipologia di rifiuto.

4.1 FANGHI DISIDRATATI MECCANICAMENTE

4.1.1 CHIARANO – Via Benzona

I fanghi disidratati meccanicamente verranno caricati dal personale di PIAVE SERVIZI S.r.l. o del Gestore dell'impianto in questione su n. 1 cassone scarrabile con copertura mobile, a tenuta e con rulli di scorrimento integri di circa 10 mc/cad, messo a disposizione dall'Impresa dalla data di inizio dell'affidamento.

La PIAVE SERVIZI S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, un maggior numero di cassoni con copertura mobile rispetto alle normali necessità, in funzione di riscontrate esigenze gestionali dell'impianto, senza alcun compenso aggiuntivo.

Il cassone dovrà essere consegnato integro, pulito ed esente da maleodorazioni di qualsiasi genere e da contaminanti che possano alterare la qualità chimico-fisica del prodotto smaltito; i cassoni scarrabili non ritenuti idonei dovranno essere prontamente sostituiti nell'arco della stessa giornata.

Il prezzo per il servizio di smaltimento è comprensivo anche della movimentazione dei cassoni all'interno dell'impianto, richiesta dall'effettuazione del servizio medesimo; qualora per ragioni di manutenzione degli impianti fissi, per l'esecuzione di nuove opere, o per qualunque altra necessità la PIAVE SERVIZI S.r.l. dovesse movimentare i cassoni all'interno di un impianto, la stessa potrà provvedervi con propri mezzi.

L'Impresa provvederà al trasporto dei fanghi disidratati meccanicamente presso l'impianto di compostaggio, normalmente entro la giornata in cui si è effettuato il carico. Qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Servizio di caricamento, trasporto e smaltimento e/o recupero dei fanghi e delle sabbie palabili prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Piave Servizi S.r.l.

Per accettazione
Data e Firma del Legale Rappresentante

Si stima una frequenza di prelievo pari ad una volta all'anno ed un asporto complessivo annuo di 12 ton. Qualora PIAVE SERVIZI S.r.l. lo ritenga necessario, a causa di situazioni gestionali, lo smaltimento dei fanghi disidratati meccanicamente dovrà essere effettuato indipendentemente dal quantitativo di rifiuti contenuti nel cassone, senza che ciò comporti il diritto per l'Impresa a diversi e/o ulteriori compensi a qualsivoglia titolo.

4.1.2 CONEGLIANO - Via Cà di Villa

L'Impresa dovrà caricare su mezzi idonei i fanghi disidratati da nastropressatura che si trovano depositati sui letti di accumulo tramite l'utilizzo di una pala gommata, fornita dall'Impresa stessa. Quest'ultima provvederà, quindi, al trasporto di suddetti rifiuti presso l'impianto di compostaggio, normalmente entro la giornata in cui si è effettuato il carico. Qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Si stima una frequenza di prelievo pari a due/tre volte a settimana (con la possibilità di modificare, previo accordo scritto con la PIAVE SERVIZI S.r.l., la frequenza di prelievo in funzione dello spazio disponibile nell'apposita area dell'impianto adibita all'accumulo del rifiuto) ed un asporto complessivo di 250 ton/mese.

4.1.3 CORDIGNANO - Via Fossa Biuba

I fanghi disidratati meccanicamente tramite centrifuga verranno caricati dal personale di PIAVE SERVIZI S.r.l. o del Gestore dell'impianto in questione, su n. 1 semirimorchio della capacità di circa 25-30 mc messo a disposizione costantemente dall'Impresa fin dall'inizio del servizio e posizionato direttamente nel capannone ove avviene la disidratazione meccanica dei fanghi.

Ad ogni smaltimento l'Impresa dovrà provvedere allo spostamento e al trasporto di suddetto semirimorchio presso l'impianto di compostaggio di destino ed al contestuale posizionamento di nuovo semirimorchio in riempimento.

Il semirimorchio dovrà essere consegnato integro pulito ed esente da maleodorazioni di qualsiasi genere e da contaminanti che possano alterare la qualità chimico-fisica del prodotto smaltito; i semirimorchi non ritenuti idonei dovranno essere prontamente sostituiti nell'arco della stessa giornata.

Il prezzo per il servizio di smaltimento è comprensivo anche della movimentazione dei semirimorchi all'interno dell'impianto, richiesta dall'effettuazione del servizio medesimo; qualora per ragioni di manutenzione degli impianti fissi, per l'esecuzione di nuove opere, o per qualunque altra necessità la PIAVE SERVIZI S.r.l. dovesse movimentare i semirimorchi all'interno di un impianto, la stessa potrà provvedervi con propri mezzi.

L'Impresa provvederà al trasporto dei fanghi disidratati meccanicamente presso l'impianto di compostaggio, normalmente entro la giornata in cui si è effettuato il carico. Qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente e, nel frattempo, il semirimorchio dovrà essere fornito di idonea copertura mobile.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità di accesso ai siti autorizzati.

Si stima una frequenza di prelievo pari ad una o due volte la settimana ed un asporto complessivo mensile di 160 ton. Qualora PIAVE SERVIZI S.r.l. lo ritenga necessario, per motivi di gestione, lo smaltimento dei fanghi disidratati meccanicamente dovrà essere effettuato indipendentemente dal quantitativo di rifiuti contenuti nel semirimorchio, senza che ciò comporti il diritto per l'Impresa a diversi e/o ulteriori compensi a qualsivoglia titolo.

Qualora se ne verifichi la necessità, per motivi organizzativi o per qualsiasi ragione ne imponga la richiesta, l'Impresa dovrà provvedere al posizionamento in impianto di un ulteriore

semirimorchio, in aggiunta a quello già presente, che permarrà fino alla data di smaltimento, senza oneri aggiuntivi per PIAVE SERVIZI S.r.l..

4.1.4 MARENO DI PIAVE - Piazza Vittorio Emanuele III

I fanghi disidratati meccanicamente tramite pressa a coclea verranno caricati dal personale di PIAVE SERVIZI S.r.l. o del Gestore dell'impianto in questione, su n.1 cassone scarrabile con copertura mobile, a tenuta, con rulli di scorrimento integri e privi di etichette non congrue di circa 10 mc/cad, messo a disposizione dall'Impresa entro 7 giorni dalla richiesta scritta da parte della PIAVE SERVIZI S.r.l..

La PIAVE SERVIZI S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, un maggior numero di cassoni con copertura mobile rispetto alle normali necessità, in funzione di riscontrate esigenze gestionali dell'impianto, senza alcun compenso aggiuntivo.

L'impianto è predisposto per il riempimento di un unico cassone alla volta; al fine di ottimizzare il servizio oggetto del presente affidamento l'Impresa dovrà posizionare all'interno dell'area dell'impianto n.2 cassoni vuoti, uno in caricamento e l'altro di scorta che verrà posizionato dall'Impresa stessa nel punto di carico una volta che il primo cassone sarà riempito. Talvolta potrà essere richiesto di accoppiare i viaggi di posizionamento del cassone vuoto e ritiro di quello pieno con altri cassoni depositati presso un impianto di caratteristiche analoghe ubicato in zona limitrofa.

I cassoni dovranno essere consegnati integri, puliti ed esenti da maleodorazioni di qualsiasi genere e da contaminanti che possano alterare la qualità chimico-fisica del prodotto smaltito; i cassoni scarrabili non ritenuti idonei dovranno essere prontamente sostituiti nell'arco della stessa giornata.

Il prezzo per il servizio di smaltimento è comprensivo anche della movimentazione dei cassoni all'interno dell'impianto, richiesta dall'effettuazione del servizio medesimo; qualora per ragioni di manutenzione degli impianti fissi, per l'esecuzione di nuove opere, o per qualunque altra necessità la PIAVE SERVIZI S.r.l. dovesse movimentare i cassoni all'interno di un impianto, la stessa potrà provvedervi con propri mezzi.

L'Impresa provvederà al trasporto dei fanghi disidratati meccanicamente presso l'impianto di compostaggio, normalmente entro la giornata in cui si è effettuato il carico. Qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Si stima una frequenza di prelievo pari ad una volta al mese e un asporto complessivo mensile di 16 ton. Qualora PIAVE SERVIZI S.r.l. lo ritenga necessario, a causa di situazioni gestionali, lo smaltimento dei fanghi disidratati meccanicamente dovrà essere effettuato indipendentemente dal quantitativo di rifiuti contenuti nei cassoni, senza che ciò comporti il diritto per l'Impresa a diversi e/o ulteriori compensi a qualsivoglia titolo.

4.1.5 ODERZO – Via Comunale di Fratta

I fanghi disidratati meccanicamente verranno caricati dal personale di PIAVE SERVIZI S.r.l. o dal gestore dell'impianto in questione, su n.1 cassone scarrabile con copertura mobile, a tenuta e con rulli di scorrimento integri e privi di etichette non congrue di circa 10 mc/cad, messo a disposizione dall'Impresa entro 7 giorni dalla richiesta scritta da parte della PIAVE SERVIZI S.r.l..

La PIAVE SERVIZI S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, un maggior numero di cassoni con copertura mobile rispetto alle normali necessità, in funzione di riscontrate esigenze gestionali dell'impianto, senza alcun compenso aggiuntivo.

L'impianto è predisposto per il riempimento di un unico cassone alla volta; al fine di ottimizzare il servizio oggetto del presente affidamento l'Impresa dovrà posizionare all'interno dell'area dell'impianto n.2 cassoni vuoti, uno in caricamento e l'altro di scorta che verrà posizionato dall'Impresa stessa nel punto di carico una volta che il primo cassone sarà riempito.

I cassoni dovranno essere consegnati integri, puliti ed esenti da maleodorazioni di qualsiasi genere e da contaminanti che possano alterare la qualità chimico-fisica del prodotto smaltito; i cassoni scarrabili non ritenuti idonei dovranno essere prontamente sostituiti nell'arco della stessa giornata.

Il prezzo per il servizio di smaltimento è comprensivo anche della movimentazione dei cassoni all'interno dell'impianto, richiesta dall'effettuazione del servizio medesimo; qualora per ragioni di manutenzione degli impianti fissi, per l'esecuzione di nuove opere, o per qualunque altra necessità la PIAVE SERVIZI S.r.l. dovesse movimentare i cassoni all'interno di un impianto, la stessa potrà provvedervi con propri mezzi.

L'Impresa provvederà al trasporto dei fanghi disidratati meccanicamente presso l'impianto di compostaggio, normalmente entro la giornata in cui si è effettuato il carico. Qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Si stima una frequenza di prelievo pari a due volte al mese e un asporto complessivo mensile di 25 ton. Qualora PIAVE SERVIZI S.r.l. lo ritenga necessario, a causa di situazioni gestionali, lo smaltimento dei fanghi disidratati meccanicamente dovrà essere effettuato indipendentemente dal quantitativo di rifiuti contenuti nei cassoni, senza che ciò comporti il diritto per l'Impresa a diversi e/o ulteriori compensi a qualsivoglia titolo.

4.1.6 ODERZO – Via Spinè

I fanghi disidratati meccanicamente verranno caricati dal gestore dell'impianto in questione su n. 1 semirimorchio della capacità di circa 25-30 mc messo a disposizione costantemente dall'Impresa sino dall'inizio del servizio e posizionato direttamente nel capannone ove avviene la disidratazione meccanica dei fanghi.

Ad ogni smaltimento l'Impresa dovrà provvedere allo spostamento e al trasporto di suddetto semirimorchio presso l'impianto di compostaggio di destino ed al contestuale posizionamento di nuovo semirimorchio in riempimento.

Il semirimorchio dovrà essere consegnato integro pulito ed esente da maleodorazioni di qualsiasi genere e da contaminanti che possano alterare la qualità chimico-fisica del prodotto smaltito; i semirimorchi non ritenuti idonei dovranno essere prontamente sostituiti nell'arco della stessa giornata.

Il prezzo per il servizio di smaltimento è comprensivo anche della movimentazione dei semirimorchi all'interno dell'impianto, richiesta dall'effettuazione del servizio medesimo; qualora per ragioni di manutenzione degli impianti fissi, per l'esecuzione di nuove opere, o per qualunque altra necessità la PIAVE SERVIZI S.r.l. dovesse movimentare i semirimorchi all'interno di un impianto, la stessa potrà provvedervi con propri mezzi.

L'Impresa provvederà al trasporto dei fanghi disidratati meccanicamente presso l'impianto di compostaggio, normalmente entro la giornata in cui si è effettuato il carico. Qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente e il semirimorchio nel mentre dovrà essere fornito di idonea copertura mobile.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Si stima una frequenza di prelievo pari a tre volte al mese e un asporto complessivo mensile di 70 ton. Qualora PIAVE SERVIZI S.r.l. lo ritenga necessario, a causa di situazioni gestionali, lo smaltimento dei fanghi disidratati meccanicamente dovrà essere effettuato

indipendentemente dal quantitativo di rifiuti contenuti nel semirimorchio, senza che ciò comporti il diritto per l'Impresa a diversi e/o ulteriori compensi a qualsivoglia titolo.

4.1.7 ORSAGO – Via Mazza

I fanghi disidratati meccanicamente verranno caricati dal personale di PIAVE SERVIZI S.r.l. su n. 1 cassone scarrabile con copertura mobile, a tenuta, con rulli di scorrimento integri e privi di etichette non congrue di circa 10 mc/cad, messi a disposizione dall'Impresa entro 7 giorni dalla richiesta scritta da parte della PIAVE SERVIZI S.r.l..

La PIAVE SERVIZI S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, un maggior numero di cassoni con copertura mobile rispetto alle normali necessità, in funzione di riscontrate esigenze gestionali dell'impianto, senza alcun compenso aggiuntivo.

L'impianto è predisposto per il riempimento di un unico cassone alla volta; al fine di ottimizzare il servizio oggetto del presente affidamento l'Impresa dovrà posizionare all'interno dell'area dell'impianto n.2 cassoni vuoti, uno in caricamento e l'altro di scorta che verrà posizionato dall'Impresa stessa nel punto di carico una volta che il primo cassone sarà riempito.

I cassoni dovranno essere consegnati integri, puliti ed esenti da maleodorazioni di qualsiasi genere e da contaminanti che possano alterare la qualità chimico-fisica del prodotto smaltito; i cassoni scarrabili non ritenuti idonei dovranno essere prontamente sostituiti nell'arco della stessa giornata.

Il prezzo per il servizio di smaltimento è comprensivo anche della movimentazione dei cassoni all'interno dell'impianto, richiesta dall'effettuazione del servizio medesimo; qualora per ragioni di manutenzione degli impianti fissi, per l'esecuzione di nuove opere, o per qualunque altra necessità la PIAVE SERVIZI S.r.l. dovesse movimentare i cassoni all'interno di un impianto, la stessa potrà provvedervi con propri mezzi.

L'Impresa provvederà al trasporto dei fanghi disidratati meccanicamente presso l'impianto di compostaggio, normalmente entro la giornata in cui si è effettuato il carico. Qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Si ipotizza una frequenza di prelievo pari a una volta al mese e un asporto complessivo mensile di 15 ton. Qualora PIAVE SERVIZI S.r.l. lo ritenga necessario, a causa di situazioni gestionali, lo smaltimento dei fanghi disidratati meccanicamente dovrà essere effettuato indipendentemente dal quantitativo di rifiuti contenuti nei cassoni, senza che ciò comporti il diritto per l'Impresa a diversi e/o ulteriori compensi a qualsivoglia titolo.

4.1.8 PONTE DI PIAVE – Via Risorgimento

I fanghi disidratati meccanicamente verranno caricati dal gestore dell'impianto in questione su n. 1 cassone scarrabile con copertura mobile, a tenuta, con rulli di scorrimento integri e privi di etichette non congrue di circa 10 mc/cad, messi a disposizione dall'Impresa entro 7 giorni dalla richiesta scritta da parte della PIAVE SERVIZI S.r.l.. Vista la particolarità impiantistica si richiede che i cassoni abbiano un'altezza massima di 1,5 metri.

La PIAVE SERVIZI S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, un maggior numero di cassoni con copertura mobile rispetto alle normali necessità, in funzione di riscontrate esigenze gestionali dell'impianto, senza alcun compenso aggiuntivo.

L'impianto è predisposto per il riempimento di un unico cassone alla volta; al fine di ottimizzare il servizio oggetto del presente affidamento l'Impresa dovrà posizionare all'interno dell'area dell'impianto n.2 cassoni vuoti, uno in caricamento e l'altro di scorta che verrà

posizionato dall'Impresa stessa nel punto di carico una volta che il primo cassone sarà riempito.

I cassoni dovranno essere consegnati integri, puliti ed esenti da maleodorazioni di qualsiasi genere e da contaminanti che possano alterare la qualità chimico-fisica del prodotto smaltito; i cassoni scarrabili non ritenuti idonei dovranno essere prontamente sostituiti nell'arco della stessa giornata.

Il prezzo per il servizio di smaltimento è comprensivo anche della movimentazione dei cassoni all'interno dell'impianto, richiesta dall'effettuazione del servizio medesimo; qualora per ragioni di manutenzione degli impianti fissi, per l'esecuzione di nuove opere, o per qualunque altra necessità la PIAVE SERVIZI S.r.l. dovesse movimentare i cassoni all'interno di un impianto, la stessa potrà provvedervi con propri mezzi.

L'Impresa provvederà al trasporto dei fanghi disidratati meccanicamente presso l'impianto di compostaggio, normalmente entro la giornata in cui si è effettuato il carico. Qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Si stima una frequenza di prelievo pari a due volte al mese e un asporto complessivo mensile di 36 ton. Qualora PIAVE SERVIZI S.r.l. lo ritenga necessario, a causa di situazioni gestionali, lo smaltimento dei fanghi disidratati meccanicamente dovrà essere effettuato indipendentemente dal quantitativo di rifiuti contenuti nei cassoni, senza che ciò comporti il diritto per l'Impresa a diversi e/o ulteriori compensi a qualsivoglia titolo.

4.1.9 SALGAREDA – Via Guizza

I fanghi disidratati meccanicamente verranno caricati dal gestore dell'impianto in questione su n. 1 cassone scarrabile con copertura mobile, a tenuta, con rulli di scorrimento integri e privi di etichette non congrue di circa 10 mc/cad, messo a disposizione dall'Impresa entro 7 giorni dalla richiesta scritta da parte della PIAVE SERVIZI S.r.l..

La PIAVE SERVIZI S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, un maggior numero di cassoni con copertura mobile rispetto alle normali necessità, in funzione di riscontrate esigenze gestionali dell'impianto, senza alcun compenso aggiuntivo.

L'impianto è predisposto per il riempimento di un unico cassone alla volta; al fine di ottimizzare il servizio oggetto del presente affidamento l'Impresa dovrà posizionare all'interno dell'area dell'impianto n.2 cassoni vuoti, uno in caricamento e l'altro di scorta che verrà posizionato dall'Impresa stessa nel punto di carico una volta che il primo cassone sarà riempito.

I cassoni dovranno essere consegnati integri, puliti ed esenti da maleodorazioni di qualsiasi genere e da contaminanti che possano alterare la qualità chimico-fisica del prodotto smaltito; i cassoni scarrabili non ritenuti idonei dovranno essere prontamente sostituiti nell'arco della stessa giornata.

Il prezzo per il servizio di smaltimento è comprensivo anche della movimentazione dei cassoni all'interno dell'impianto, richiesta dall'effettuazione del servizio medesimo; qualora per ragioni di manutenzione degli impianti fissi, per l'esecuzione di nuove opere, o per qualunque altra necessità la PIAVE SERVIZI S.r.l. dovesse movimentare i cassoni all'interno di un impianto, la stessa potrà provvedervi con propri mezzi.

L'Impresa provvederà al trasporto dei fanghi disidratati meccanicamente presso l'impianto di compostaggio, normalmente entro la giornata in cui si è effettuato il carico. Qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Si stima una frequenza di prelievo pari a una volta al mese e un asporto complessivo mensile di 20 ton. Qualora PIAVE SERVIZI S.r.l. lo ritenga necessario, a causa di situazioni

gestionali, lo smaltimento dei fanghi disidratati meccanicamente dovrà essere effettuato indipendentemente dal quantitativo di rifiuti contenuti nei cassoni, senza che ciò comporti il diritto per l'Impresa a diversi e/o ulteriori compensi a qualsivoglia titolo.

4.1.10 SAN VENDEMIANO – Via Fontane

I fanghi disidratati meccanicamente verranno caricati dal gestore dell'impianto in questione su n. 1 cassone scarrabile con copertura mobile, a tenuta, con rulli di scorrimento integri e privi di etichette non congrue di circa 10 mc/cad, messo a disposizione dall'Impresa dalla data di inizio dell'affidamento.

La PIAVE SERVIZI S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, un maggior numero di cassoni con copertura mobile rispetto alle normali necessità, in funzione di riscontrate esigenze gestionali dell'impianto, senza alcun compenso aggiuntivo.

L'impianto è predisposto per il riempimento di un unico cassone alla volta; al fine di ottimizzare il servizio oggetto del presente affidamento l'Impresa dovrà posizionare all'interno dell'area dell'impianto n.2 cassoni vuoti, uno in caricamento e l'altro di scorta che verrà posizionato dall'Impresa stessa nel punto di carico una volta che il primo cassone sarà riempito. Talvolta potrà essere richiesto di accoppiare i viaggi di posizionamento del cassone vuoto e ritiro di quello pieno con altri cassoni depositati presso un impianto di caratteristiche analoghe ubicato in zona limitrofa.

I cassoni dovranno essere consegnati integri, puliti ed esenti da maleodorazioni di qualsiasi genere e da contaminanti che possano alterare la qualità chimico-fisica del prodotto smaltito; i cassoni scarrabili non ritenuti idonei dovranno essere prontamente sostituiti nell'arco della stessa giornata.

Il prezzo per il servizio di smaltimento è comprensivo anche della movimentazione dei cassoni all'interno dell'impianto, richiesta dall'effettuazione del servizio medesimo; qualora per ragioni di manutenzione degli impianti fissi, per l'esecuzione di nuove opere, o per qualunque altra necessità la PIAVE SERVIZI S.r.l. dovesse movimentare i cassoni all'interno di un impianto, la stessa potrà provvedervi con propri mezzi.

L'Impresa provvederà al trasporto dei fanghi disidratati meccanicamente presso l'impianto di compostaggio, normalmente entro la giornata in cui si è effettuato il carico. Qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

SI stima una frequenza di prelievo pari a due/tre volte al mese e un asporto complessivo mensile di 45 ton. Qualora PIAVE SERVIZI S.r.l. lo ritenga necessario, a causa di situazioni gestionali, lo smaltimento dei fanghi disidratati meccanicamente dovrà essere effettuato indipendentemente dal quantitativo di rifiuti contenuti nei cassoni, senza che ciò comporti il diritto per l'Impresa a diversi e/o ulteriori compensi a qualsivoglia titolo.

4.1.11 VAZZOLA – Via Montegrappa

I fanghi disidratati meccanicamente verranno caricati dal personale di PIAVE SERVIZI S.r.l. su n. 1 cassone scarrabile con copertura mobile, a tenuta, con rulli di scorrimento integri e privo di etichette non congrue di circa 10 mc/cad, messo a disposizione dall'Impresa dalla data di inizio dell'affidamento.

La PIAVE SERVIZI S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, un maggior numero di cassoni con copertura mobile rispetto alle normali necessità, in funzione di riscontrate esigenze gestionali dell'impianto, senza alcun compenso aggiuntivo.

L'impianto è predisposto per il riempimento di un unico cassone alla volta; per esigenze gestionali una volta pieno il cassone dovrà essere smaltito quanto prima. Al fine di ottimizzare

gli smaltimenti si richiede di accoppiare i viaggi di posizionamento del cassone vuoto e ritiro di quello pieno con altri cassoni depositati presso un impianto di caratteristiche analoghe ubicato in zona limitrofa.

I cassoni dovranno essere consegnati integri, puliti ed esenti da maleodorazioni di qualsiasi genere e da contaminanti che possano alterare la qualità chimico-fisica del prodotto smaltito; i cassoni scarrabili non ritenuti idonei dovranno essere prontamente sostituiti nell'arco della stessa giornata.

Il prezzo per il servizio di smaltimento è comprensivo anche della movimentazione dei cassoni all'interno dell'impianto, richiesta dall'effettuazione del servizio medesimo; qualora per ragioni di manutenzione degli impianti fissi, per l'esecuzione di nuove opere, o per qualunque altra necessità la PIAVE SERVIZI S.r.l. dovesse movimentare i cassoni all'interno di un impianto, la stessa potrà provvedervi con propri mezzi.

L'Impresa provvederà al trasporto dei fanghi disidratati meccanicamente presso l'impianto di compostaggio, normalmente entro la giornata in cui si è effettuato il carico. Qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Si stima una frequenza di prelievo pari a una volta a quadrimestre e un asporto complessivo annuo di 45 ton. Qualora PIAVE SERVIZI S.r.l. lo ritenga necessario, a causa di situazioni gestionali, lo smaltimento dei fanghi disidratati meccanicamente dovrà essere effettuato indipendentemente dal quantitativo di rifiuti contenuti nei cassoni, senza che ciò comporti il diritto per l'Impresa a diversi e/o ulteriori compensi a qualsivoglia titolo.

4.1.12 QUARTO D'ALTINO – Via Marconi

I fanghi disidratati meccanicamente con centrifuga verranno caricati dal personale di PIAVE SERVIZI S.r.l. su n. 2 cassoni scarrabili con copertura mobile, a tenuta, con rulli di scorrimento integri e privi di etichette non congrue di circa 10 mc/cad, messi a disposizione dall'Impresa dalla data di inizio dell'affidamento.

La PIAVE SERVIZI S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, un maggior numero di cassoni con copertura mobile rispetto alle normali necessità, in funzione di riscontrate esigenze gestionali dell'impianto, senza alcun compenso aggiuntivo.

I cassoni dovranno essere consegnati integri, puliti ed esenti da maleodorazioni di qualsiasi genere e da contaminanti che possano alterare la qualità chimico-fisica del prodotto smaltito; i cassoni scarrabili non ritenuti idonei dovranno essere prontamente sostituiti nell'arco della stessa giornata.

Il prezzo per il servizio di smaltimento è comprensivo anche della movimentazione dei cassoni all'interno dell'impianto, richiesta dall'effettuazione del servizio medesimo; qualora per ragioni di manutenzione degli impianti fissi, per l'esecuzione di nuove opere, o per qualunque altra necessità la PIAVE SERVIZI S.r.l. dovesse movimentare i cassoni all'interno di un impianto, la stessa potrà provvedervi con propri mezzi.

L'Impresa provvederà al trasporto dei fanghi disidratati meccanicamente presso l'impianto di compostaggio, normalmente entro la giornata in cui si è effettuato il carico. Qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Si stima una frequenza di prelievo pari a due volte a settimana e un asporto complessivo annuo di 3.000 ton. Qualora PIAVE SERVIZI S.r.l. lo ritenga necessario, a causa di situazioni gestionali, lo smaltimento dei fanghi disidratati meccanicamente dovrà essere effettuato indipendentemente dal quantitativo di rifiuti contenuti nei cassoni, senza che ciò comporti il diritto per l'Impresa a diversi e/o ulteriori compensi a qualsivoglia titolo.

4.1.13 DOSSON DI CASIER – Via Bigonzo

I fanghi disidratati meccanicamente con presso coclea verranno caricati dal personale di PIAVE SERVIZI S.r.l. su n. 1 cassone scarrabile con copertura mobile, a tenuta, con rulli di scorrimento integri e privi di etichette non congrue di circa 10 mc/cad, messo a disposizione dall'Impresa dalla data di inizio dell'affidamento.

L'impianto è predisposto per il riempimento di un unico cassone alla volta; al fine di ottimizzare il servizio oggetto del presente affidamento si richiede di accoppiare i viaggi di posizionamento del cassone vuoto e ritiro di quello pieno con altri depositati presso un impianto di caratteristiche analoghe ubicato in zona limitrofa.

La PIAVE SERVIZI S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, un maggior numero di cassoni con copertura mobile rispetto alle normali necessità, in funzione di riscontrate esigenze gestionali dell'impianto, senza alcun compenso aggiuntivo.

I cassoni dovranno essere consegnati integri, puliti ed esenti da maleodorazioni di qualsiasi genere e da contaminanti che possano alterare la qualità chimico-fisica del prodotto smaltito; i cassoni scarrabili non ritenuti idonei dovranno essere prontamente sostituiti nell'arco della stessa giornata.

Il prezzo per il servizio di smaltimento è comprensivo anche della movimentazione dei cassoni all'interno dell'impianto, richiesta dall'effettuazione del servizio medesimo; qualora per ragioni di manutenzione degli impianti fissi, per l'esecuzione di nuove opere, o per qualunque altra necessità la PIAVE SERVIZI S.r.l. dovesse movimentare i cassoni all'interno di un impianto, la stessa potrà provvedervi con propri mezzi.

L'Impresa provvederà al trasporto dei fanghi disidratati meccanicamente presso l'impianto di compostaggio, normalmente entro la giornata in cui si è effettuato il carico. Qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Si stima una frequenza di prelievo pari a una volta a settimana e un asporto complessivo annuo di 600 ton. Qualora PIAVE SERVIZI S.r.l. lo ritenga necessario, a causa di situazioni gestionali, lo smaltimento dei fanghi disidratati meccanicamente dovrà essere effettuato indipendentemente dal quantitativo di rifiuti contenuti nei cassoni, senza che ciò comporti il diritto per l'Impresa a diversi e/o ulteriori compensi a qualsivoglia titolo.

4.1.14 SILEA – Via Sile

I fanghi disidratati meccanicamente tramite nastropressa verranno caricati dal personale di PIAVE SERVIZI S.r.l. su n. 1 cassone scarrabile con copertura mobile, a tenuta e con rulli di scorrimento integri di circa 10 mc/cad, messo a disposizione dall'Impresa dalla data di inizio dell'affidamento.

L'impianto è predisposto per il riempimento di un unico cassone alla volta; al fine di ottimizzare il servizio oggetto del presente affidamento si richiede di accoppiare i viaggi di posizionamento del cassone vuoto e ritiro di quello pieno con altri depositati presso un impianto di caratteristiche analoghe ubicato in zona limitrofa.

La PIAVE SERVIZI S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, un maggior numero di cassoni con copertura mobile rispetto alle normali necessità, in funzione di riscontrate esigenze gestionali dell'impianto, senza alcun compenso aggiuntivo.

I cassoni dovranno essere consegnati integri, puliti ed esenti da maleodorazioni di qualsiasi genere e da contaminanti che possano alterare la qualità chimico-fisica del prodotto smaltito; i cassoni scarrabili non ritenuti idonei dovranno essere prontamente sostituiti nell'arco della stessa giornata.

Il prezzo per il servizio di smaltimento è comprensivo anche della movimentazione dei cassoni all'interno dell'impianto, richiesta dall'effettuazione del servizio medesimo; qualora per ragioni di manutenzione degli impianti fissi, per l'esecuzione di nuove opere, o per qualunque altra necessità la PIAVE SERVIZI S.r.l. dovesse movimentare i cassoni all'interno di un impianto, la stessa potrà provvedervi con propri mezzi.

L'Impresa provvederà al trasporto dei fanghi disidratati meccanicamente presso l'impianto di compostaggio, normalmente entro la giornata in cui si è effettuato il carico. Qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Si stima una frequenza di prelievo pari a una volta a settimana e un asporto complessivo annuo di 600 ton. Qualora PIAVE SERVIZI S.r.l. lo ritenga necessario, a causa di situazioni gestionali, lo smaltimento dei fanghi disidratati meccanicamente dovrà essere effettuato indipendentemente dal quantitativo di rifiuti contenuti nei cassoni, senza che ciò comporti il diritto per l'Impresa a diversi e/o ulteriori compensi a qualsivoglia titolo.

4.1.15 RONCADE- Via Marconi, fraz. SAN CIPRIANO

I fanghi disidratati meccanicamente tramite nastropressa verranno caricati dal personale di PIAVE SERVIZI S.r.l. su n. 1 cassone scarrabile con copertura mobile, a tenuta e con rulli di scorrimento integri di circa 10 mc/cad, messo a disposizione dall'Impresadalla data di inizio dell'affidamento.

L'impianto è predisposto per il riempimento di un unico cassone alla volta; al fine di ottimizzare il servizio oggetto del presente affidamento si richiede di accoppiare i viaggi di posizionamento del cassone vuoto e ritiro di quello pieno con altri depositati presso un impianto di caratteristiche analoghe ubicato in zona limitrofa.

La PIAVE SERVIZI S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, un maggior numero di cassoni con copertura mobile rispetto alle normali necessità, in funzione di riscontrate esigenze gestionali dell'impianto, senza alcun compenso aggiuntivo.

I cassoni dovranno essere consegnati integri, puliti ed esenti da maleodorazioni di qualsiasi genere e da contaminanti che possano alterare la qualità chimico-fisica del prodotto smaltito; i cassoni scarrabili non ritenuti idonei dovranno essere prontamente sostituiti nell'arco della stessa giornata.

Il prezzo per il servizio di smaltimento è comprensivo anche della movimentazione dei cassoni all'interno dell'impianto, richiesta dall'effettuazione del servizio medesimo; qualora per ragioni di manutenzione degli impianti fissi, per l'esecuzione di nuove opere, o per qualunque altra necessità la PIAVE SERVIZI S.r.l. dovesse movimentare i cassoni all'interno di un impianto, la stessa potrà provvedervi con propri mezzi.

L'Impresa provvederà al trasporto dei fanghi disidratati meccanicamente presso l'impianto di compostaggio, normalmente entro la giornata in cui si è effettuato il carico. Qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Si stima una frequenza di prelievo pari a una volta a settimana e un asporto complessivo annuo di 600 ton. Qualora PIAVE SERVIZI S.r.l. lo ritenga necessario, a causa di situazioni gestionali, lo smaltimento dei fanghi disidratati meccanicamente dovrà essere effettuato indipendentemente dal quantitativo di rifiuti contenuti nei cassoni, senza che ciò comporti il diritto per l'Impresa a diversi e/o ulteriori compensi a qualsivoglia titolo.

4.1.16 MEOLO – Via Marteggia

I fanghi disidratati meccanicamente tramite nastropressa verranno caricati dal personale di PIAVE SERVIZI S.r.l. su n. 1 cassoni scarrabile con copertura mobile, a tenuta e con rulli di scorrimento integri di circa 10 mc/cad, messo a disposizione dall'Impresa dalla data di inizio dell'affidamento.

L'impianto è predisposto per il riempimento di un unico cassone alla volta; al fine di ottimizzare il servizio oggetto del presente affidamento si richiede di accoppiare i viaggi di posizionamento del cassone vuoto e ritiro di quello pieno con altri depositati presso un impianto di caratteristiche analoghe ubicato in zona limitrofa.

La PIAVE SERVIZI S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, un maggior numero di cassoni con copertura mobile rispetto alle normali necessità, in funzione di riscontrate esigenze gestionali dell'impianto, senza alcun compenso aggiuntivo.

I cassoni dovranno essere consegnati integri, puliti ed esenti da maleodorazioni di qualsiasi genere e da contaminanti che possano alterare la qualità chimico-fisica del prodotto smaltito; i cassoni scarrabili non ritenuti idonei dovranno essere prontamente sostituiti nell'arco della stessa giornata.

Il prezzo per il servizio di smaltimento è comprensivo anche della movimentazione dei cassoni all'interno dell'impianto, richiesta dall'effettuazione del servizio medesimo; qualora per ragioni di manutenzione degli impianti fissi, per l'esecuzione di nuove opere, o per qualunque altra necessità la PIAVE SERVIZI S.r.l. dovesse movimentare i cassoni all'interno di un impianto, la stessa potrà provvedervi con propri mezzi.

L'Impresa provvederà al trasporto dei fanghi disidratati meccanicamente presso l'impianto di compostaggio, normalmente entro la giornata in cui si è effettuato il carico. Qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Si stima una frequenza di prelievo pari a una volta a settimana e un asporto complessivo annuo di 400 ton. Qualora PIAVE SERVIZI S.r.l. lo ritenga necessario, a causa di situazioni gestionali, lo smaltimento dei fanghi disidratati meccanicamente dovrà essere effettuato indipendentemente dal quantitativo di rifiuti contenuti nei cassoni, senza che ciò comporti il diritto per l'Impresa a diversi e/o ulteriori compensi a qualsivoglia titolo.

4.1.17 EVENTUALE SMALTIMENTO IN DISCARICA

L'Impresa, su espressa richiesta della PIAVE SERVIZI S.r.l., dovrà provvedere eventualmente al carico e al trasporto all'impianto di smaltimento in discarica, di fanghi disidratati meccanicamente degli impianti di cui ai punti dal 4.1.1 al 4.1.8, qualora dalle relative analisi e dalle eventuali controanalisi questi fanghi non risultassero idonei al recupero; il rifiuto dovrà essere caricato su mezzi idonei con pala gommata, fornita dall'Impresa. L'Impresa accetta fin da ora che, non essendo determinabili a priori gli eventuali parametri chimico/biologici non conformi ed i relativi gradi di non conformità, i prezzi offerti dovranno intendersi comprensivi di ogni eventuale ulteriore onere (per analisi aggiuntive in funzione della discarica di destinazione, per prelievo campioni, ottenimento delle autorizzazioni al conferimento ecc...) necessario a provvedere allo smaltimento di detti rifiuti.

Il trasporto all'impianto di discarica dovrà normalmente avvenire entro la giornata in cui si è effettuato il carico; qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

L'eventuale quantitativo di fango da smaltire durante l'affidamento si stima pari a 30 ton.

4.2 FANGHI DISIDRATATI DA LETTI DI ESSICCAMENTO

4.2.1 CHIARANO – Via Benzona

L'Impresa dovrà provvedere al carico e al trasporto all'impianto di compostaggio, dei fanghi estratti dai letti d'essiccamento del depuratore; il rifiuto dovrà essere caricato dall'Impresa su mezzi idonei con pala gommata, fornita dall'Impresa stessa.

Il trasporto all'impianto di trattamento dovrà normalmente avvenire entro la giornata in cui si è effettuato il carico; qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Il quantitativo di fango da asportare per il recupero durante l'affidamento è di circa 15 ton.

4.2.2 CIMADOLMO – Via Roncadelle, fraz. Stabiuzzo

L'Impresa dovrà provvedere al carico e al trasporto all'impianto di compostaggio, dei fanghi estratti dai letti d'essiccamento del depuratore; il rifiuto dovrà essere caricato dall'Impresa su mezzi idonei con pala gommata, fornita dall'Impresa stessa.

Il trasporto all'impianto di trattamento dovrà normalmente avvenire entro la giornata in cui si è effettuato il carico; qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Il quantitativo di fango da asportare per il recupero durante l'affidamento è di circa 40 ton.

4.2.3 FONTANELLE – Via Roma

L'Impresa dovrà provvedere all'inizio dell'esecuzione del contratto alla classificazione dei rifiuti prodotti negli impianti di Via Roma, Via Bosco e Via dei Morti del Comune di Fontanelle (TV), accumulati separatamente in 3 diversi comparti dei letti di essiccamento dell'impianto di Via Roma, Fontanelle (TV). Come previsto dalla vigente autorizzazione allo scarico dell'impianto, una volta evidenziata con suddette analisi di classificazione l'eventuale similarità dei tre rifiuti (che dovrà essere sancita per iscritto da PIAVE SERVIZI Sr.l. ed accettata dalla Provincia di Treviso), l'Impresa potrà procedere allo smaltimento di tutti i fanghi presenti sui letti di essiccamento come se fossero prodotti unicamente dall'impianto di Via Roma, senza che siano necessarie ulteriori precisazioni. In caso contrario, i rifiuti dei 3 diversi comparti dei letti di essiccamento dovranno essere smaltiti separatamente, indicando come produttore sempre l'impianto di depurazione di Via Roma, Fontanelle, ma precisando nelle note lo specifico comparto di origine.

L'Impresa dovrà provvedere al carico e al trasporto all'impianto di compostaggio, dei fanghi estratti dai letti d'essiccamento del depuratore; il rifiuto dovrà essere caricato dall'Impresa su mezzi idonei con pala gommata, fornita dall'Impresa stessa.

Il trasporto all'impianto di trattamento dovrà normalmente avvenire entro la giornata in cui si è effettuato il carico; qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Il quantitativo di fango da asportare per il recupero durante l'affidamento è di circa 70 ton.

Servizio di caricamento, trasporto e smaltimento e/o recupero dei fanghi e delle sabbie palabili prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Piave Servizi S.r.l.

Per accettazione
Data e Firma del Legale Rappresentante

4.2.4 MARENO DI PIAVE – Piazza Vittorio Emanuele III

L'Impresa dovrà provvedere al carico e al trasporto all'impianto di compostaggio, dei fanghi estratti dai letti d'essiccamento del depuratore; il rifiuto dovrà essere caricato dall'Impresa su mezzi idonei con pala gommata, fornita dall'Impresa stessa.

Il trasporto all'impianto di trattamento dovrà normalmente avvenire entro la giornata in cui si è effettuato il carico; qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Il quantitativo di fango da asportare per il recupero durante l'affidamento è di circa 30 ton.

4.2.5 ODERZO – Via Comunale di Fratta, fraz. Fratta

L'Impresa dovrà provvedere al carico e al trasporto all'impianto di compostaggio, dei fanghi estratti dai letti d'essiccamento dei depuratori citati; il rifiuto dovrà essere caricato dall'Impresa su mezzi idonei con pala gommata, fornita dall'Impresa stessa.

Il trasporto all'impianto di trattamento dovrà normalmente avvenire entro la giornata in cui si è effettuato il carico; qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Il quantitativo di fango da asportare per il recupero durante l'affidamento è di circa 200 ton.

4.2.6 ODERZO – Via Pragatta, fraz. Rustignè

L'Impresa dovrà provvedere al carico e al trasporto all'impianto di compostaggio, dei fanghi estratti dai letti d'essiccamento dei depuratori citati; il rifiuto dovrà essere caricato dall'Impresa su mezzi idonei con pala gommata, fornita dall'Impresa stessa.

Il trasporto all'impianto di trattamento dovrà normalmente avvenire entro la giornata in cui si è effettuato il carico; qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Il quantitativo di fango da asportare per il recupero durante l'affidamento è di circa 30 ton.

4.2.7 PONTE DI PIAVE – Via Risorgimento

L'Impresa dovrà provvedere al carico e al trasporto all'impianto di compostaggio, dei fanghi estratti dai letti d'essiccamento dei depuratori citati; il rifiuto dovrà essere caricato dall'Impresa su mezzi idonei con pala gommata, fornita dall'Impresa stessa.

Il trasporto all'impianto di trattamento dovrà normalmente avvenire entro la giornata in cui si è effettuato il carico; qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Il quantitativo di fango da asportare per il recupero durante l'affidamento è di circa 30 ton.

4.2.8 SALGAREDA – Via Degli Alpini, fraz. Campodipietra

L'Impresa dovrà provvedere al carico e al trasporto all'impianto di compostaggio, dei fanghi estratti dai letti d'essiccamento del depuratore citato; il rifiuto dovrà essere caricato su mezzi idonei con pala gommata, fornita dall'Impresa.

Il trasporto all'impianto di trattamento dovrà normalmente avvenire entro la giornata in cui si è effettuato il carico; qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Il quantitativo di fango da asportare per il recupero durante l'affidamento è di circa 15 ton.

4.2.9 VAZZOLA – Via Montegrappa, fraz. Visnà

L'Impresa dovrà provvedere al carico e al trasporto all'impianto di compostaggio, dei fanghi estratti dai letti d'essiccamento del depuratore citato; il rifiuto dovrà essere caricato su mezzi idonei con pala gommata, fornita dall'Impresa.

Il trasporto all'impianto di trattamento dovrà normalmente avvenire entro la giornata in cui si è effettuato il carico; qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Il quantitativo di fango da asportare per il recupero durante l'affidamento si stima pari a 30 ton/anno.

4.2.10 EVENTUALE SMALTIMENTO IN DISCARICA

L'Impresa dovrà provvedere eventualmente al carico e al trasporto all'impianto di smaltimento in discarica, di fanghi estratti dai letti d'essiccamento degli impianti di cui ai punti dal 4.2.1 al 4.2.9, qualora dalle relative analisi questi fanghi non risultassero idonei al recupero; il rifiuto dovrà essere caricato su mezzi idonei con pala gommata, fornita dall'Impresa. L'Impresa accetta fin da ora che, non essendo determinabili a priori gli eventuali parametri chimico/biologici non conformi ed i relativi gradi di non conformità, i prezzi offerti dovranno intendersi comprensivi di ogni eventuale ulteriore onere (per analisi aggiuntive in funzione della discarica di destinazione, per prelievo campioni, ottenimento delle autorizzazioni al conferimento ecc...) necessario a provvedere allo smaltimento di detti rifiuti.

Il trasporto all'impianto di discarica dovrà normalmente avvenire entro la giornata in cui si è effettuato il carico; qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

L'eventuale quantitativo di fango da smaltire durante l'affidamento si stima potrebbe essere di circa 30 ton.

4.3 MATERIALI RESIDUI DA SEZIONE DI DISSABBIATURA

4.3.1 CONEGLIANO - Via Cà di Villa

Le sabbie prelevate dalla sezione di dissabbiatura vengono trattate da due classificatori (uno per ciascuna linea di trattamento) e vengono accumulate in un cassone messo a disposizione da PIAVE SERVIZI S.r.l..

Servizio di caricamento, trasporto e smaltimento e/o recupero dei fanghi e delle sabbie palabili prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Piave Servizi S.r.l.

Per accettazione
Data e Firma del Legale Rappresentante

La PIAVE SERVIZI S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, l'eventuale fornitura a cura ed onere dell'Impresa di cassoni con copertura mobile, a tenuta, con rulli di scorrimento integri e privi di etichette non congrue di circa 10 mc/cad per l'accumulo delle sabbie, in funzione di riscontrate esigenze gestionali dell'impianto, senza alcun compenso aggiuntivo.

I cassoni dovranno essere consegnati puliti ed esenti da maleodorazioni di qualsiasi genere e da contaminanti che possano alterare la qualità chimico-fisica del prodotto smaltito; i cassoni scarrabili non ritenuti idonei dovranno essere prontamente sostituiti.

Il prezzo per il servizio di smaltimento è comprensivo anche della movimentazione dei cassoni all'interno dell'impianto, richiesta dall'effettuazione del servizio medesimo; qualora per ragioni di manutenzione degli impianti fissi, per l'esecuzione di nuove opere, o per qualunque altra necessità la PIAVE SERVIZI S.r.l. dovesse movimentare i cassoni all'interno di un impianto, la stessa potrà provvedervi con propri mezzi.

L'Impresa provvederà al trasbordo delle sabbie sui propri mezzi autorizzati ed al trasporto delle stesse al sito di trattamento/recupero o di smaltimento in discarica, normalmente entro la giornata in cui si è effettuato il carico; qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Il quantitativo di sabbie da smaltire durante l'affidamento è di circa 40 ton. Qualora PIAVE SERVIZI S.r.l. lo ritenga necessario, giustificata da situazioni gestionali, lo smaltimento delle sabbie dovrà essere effettuato indipendentemente dal quantitativo di rifiuti contenuti nei cassoni.

4.3.2 CORDIGNANO – Via Fossa Biuba

Le sabbie prelevate dalla sezione di dissabbiatura vengono trattate da un classificatore e dovranno essere caricate in n. 1 cassone scarrabile con copertura mobile a tenuta, con rulli di scorrimento integri e privi di etichette non congrue di circa 10 mc/cad, messo a disposizione dall'Impresa dalla data di inizio dell'affidamento.

I cassoni dovranno essere consegnati puliti ed esenti da maleodorazioni di qualsiasi genere e da contaminanti che possano alterare la qualità chimico-fisica del prodotto smaltito; i cassoni scarrabili non ritenuti idonei dovranno essere prontamente sostituiti.

Il prezzo per il servizio di smaltimento è comprensivo anche della movimentazione dei cassoni all'interno dell'impianto, richiesta dall'effettuazione del servizio medesimo; qualora per ragioni di manutenzione degli impianti fissi, per l'esecuzione di nuove opere, o per qualunque altra necessità la PIAVE SERVIZI S.r.l. dovesse movimentare i cassoni all'interno di un impianto, la stessa potrà provvedervi con propri mezzi.

L'Impresa provvederà al caricamento delle sabbie sui propri mezzi autorizzati ed al trasporto delle stesse al sito di trattamento/recupero o di smaltimento in discarica, normalmente entro la giornata in cui si è effettuato il carico; qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Il quantitativo di sabbie da smaltire durante l'affidamento è di circa 40 ton. Qualora PIAVE SERVIZI S.r.l. lo ritenga necessario, giustificata da situazioni gestionali, lo smaltimento delle sabbie dovrà essere effettuato indipendentemente dal quantitativo di rifiuti contenuti nei cassoni.

4.3.3 ODERZO – Via Spinè

L'Impresa dovrà provvedere al carico e al trasporto al sito di trattamento/recupero o di smaltimento in discarica delle sabbie estratte dalla sezione dei letti d'essiccamento del depuratore citato adibita al loro accumulo; il rifiuto dovrà essere caricato dall'Impresa su mezzi idonei con pala gommata, fornita dall'Impresa.

Il trasporto all'impianto di trattamento/recupero o di smaltimento in discarica dovrà normalmente avvenire entro la giornata in cui si è effettuato il carico; qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Il quantitativo di sabbie da asportare durante l'affidamento è di circa 15 ton.

4.3.4 SAN VENDEMIANO – Via Fontane

Le sabbie prelevate dalla sezione di dissabbiatura vengono trattate da un classificatore e dovranno essere caricate in n. 1 cassone scarrabile con copertura mobile a tenuta, con rulli di scorrimento integri e privi di etichette non congrue di circa 10 mc/cad, messo a disposizione dall'Impresa dalla data di inizio dell'affidamento.

La PIAVE SERVIZI S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, un maggior numero di cassoni rispetto alle normali necessità, in funzione di riscontrate esigenze gestionali dell'impianto, senza alcun compenso aggiuntivo.

I cassoni dovranno essere consegnati integri, puliti ed esenti da maleodorazioni di qualsiasi genere e da contaminanti che possano alterare la qualità chimico-fisica del prodotto smaltito; i cassoni scarrabili non ritenuti idonei dovranno essere prontamente sostituiti nell'arco della stessa giornata.

Il prezzo per il servizio di smaltimento è comprensivo anche della movimentazione dei cassoni all'interno dell'impianto, richiesta dall'effettuazione del servizio medesimo; qualora per ragioni di manutenzione degli impianti fissi, per l'esecuzione di nuove opere, o per qualunque altra necessità la PIAVE SERVIZI S.r.l. dovesse movimentare i cassoni all'interno di un impianto, la stessa potrà provvedervi con propri mezzi.

L'Impresa provvederà al trasporto delle sabbie al sito di trattamento/recupero o di smaltimento in discarica, normalmente entro la giornata in cui si è effettuato il carico; qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Il quantitativo di sabbie da smaltire durante l'affidamento è di circa 15 ton. Qualora la PIAVE SERVIZI S.r.l. lo ritenga necessario, a causa di situazioni gestionali, lo smaltimento delle sabbie dovrà essere effettuato indipendentemente dal quantitativo di rifiuti contenuti nei cassoni, senza che ciò comporti il diritto per l'Impresa a diversi e/o ulteriori compensi a qualsivoglia titolo.

4.3.5 QUARTO D'ALTINO – Via Marconi

Le sabbie prelevate da n. 03 sezioni di dissabbiatura (linea 30.000 a.e., linea 20.000 a.e. e linea trattamento bottini) vengono trattate da un compattatore e dovranno essere caricate in n. 3 cassoni scarrabili di volume massimo 5 mc/cad. con possibile copertura mobile, a tenuta, con rulli di scorrimento integri e privi di etichette non congrue, messi a disposizione dall'Impresa dalla data di inizio dell'affidamento.

La PIAVE SERVIZI S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, un maggior numero di cassoni rispetto alle normali necessità, in funzione di riscontrate esigenze gestionali dell'impianto, senza alcun compenso aggiuntivo.

I cassoni dovranno essere consegnati integri, puliti ed esenti da maleodorazioni di qualsiasi genere e da contaminanti che possano alterare la qualità chimico-fisica del prodotto smaltito; i cassoni scarrabili non ritenuti idonei dovranno essere prontamente sostituiti nell'arco della stessa giornata.

Il prezzo per il servizio di smaltimento è comprensivo anche della movimentazione dei cassoni all'interno dell'impianto, richiesta dall'effettuazione del servizio medesimo; qualora per ragioni di manutenzione degli impianti fissi, per l'esecuzione di nuove opere, o per qualunque altra necessità la PIAVE SERVIZI S.r.l. dovesse movimentare i cassoni all'interno di un impianto, la stessa potrà provvedervi con propri mezzi.

L'Impresa provvederà al trasporto delle sabbie al sito di trattamento/recupero o di smaltimento in discarica, normalmente entro la giornata in cui si è effettuato il carico; qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Il quantitativo di sabbie da smaltire durante l'affidamento è di circa 100 ton. Qualora la PIAVE SERVIZI S.r.l. lo ritenga necessario, a causa di situazioni gestionali, lo smaltimento delle sabbie dovrà essere effettuato indipendentemente dal quantitativo di rifiuti contenuti nei cassoni, senza che ciò comporti il diritto per l'Impresa a diversi e/o ulteriori compensi a qualsivoglia titolo.

4.3.6 DOSSON DI CASIER – Via Bigonzo

Le sabbie prelevate da n. 01 sezione di dissabbiatura vengono trattate da un compattatore e dovranno essere caricate in n. 1 cassone scarrabili di volume massimo 5 mc/cad. con possibile copertura mobile, a tenuta, con rulli di scorrimento integri e privi di etichette non congrue, messi a disposizione dall'Impresa dalla data di inizio dell'affidamento.

La PIAVE SERVIZI S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, un maggior numero di cassoni rispetto alle normali necessità, in funzione di riscontrate esigenze gestionali dell'impianto, senza alcun compenso aggiuntivo.

I cassoni dovranno essere consegnati integri, puliti ed esenti da maleodorazioni di qualsiasi genere e da contaminanti che possano alterare la qualità chimico-fisica del prodotto smaltito; i cassoni scarrabili non ritenuti idonei dovranno essere prontamente sostituiti nell'arco della stessa giornata.

Il prezzo per il servizio di smaltimento è comprensivo anche della movimentazione dei cassoni all'interno dell'impianto, richiesta dall'effettuazione del servizio medesimo; qualora per ragioni di manutenzione degli impianti fissi, per l'esecuzione di nuove opere, o per qualunque altra necessità la PIAVE SERVIZI S.r.l. dovesse movimentare i cassoni all'interno di un impianto, la stessa potrà provvedervi con propri mezzi.

L'Impresa provvederà al trasporto delle sabbie al sito di trattamento/recupero o di smaltimento in discarica, normalmente entro la giornata in cui si è effettuato il carico; qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Il quantitativo di sabbie da smaltire durante l'affidamento è di circa 30 ton. Qualora la PIAVE SERVIZI S.r.l. lo ritenga necessario, a causa di situazioni gestionali, lo smaltimento delle sabbie dovrà essere effettuato indipendentemente dal quantitativo di rifiuti contenuti nei cassoni, senza che ciò comporti il diritto per l'Impresa a diversi e/o ulteriori compensi a qualsivoglia titolo.

4.3.7 SILEA – Via Sile

Le sabbie prelevate da n. 01 sezione di dissabbiatura vengono trattate da un compattatore e dovranno essere caricate in n. 1 cassone scarrabili di volume massimo 5 mc/cad. con possibile copertura mobile, a tenuta, con rulli di scorrimento integri e privi di etichette non congrue, messi a disposizione dall'Impresa dalla data di inizio dell'affidamento.

La PIAVE SERVIZI S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, un maggior numero di cassoni rispetto alle normali necessità, in funzione di riscontrate esigenze gestionali dell'impianto, senza alcun compenso aggiuntivo.

I cassoni dovranno essere consegnati integri, puliti ed esenti da maleodorazioni di qualsiasi genere e da contaminanti che possano alterare la qualità chimico-fisica del prodotto smaltito; i cassoni scarrabili non ritenuti idonei dovranno essere prontamente sostituiti nell'arco della stessa giornata.

Il prezzo per il servizio di smaltimento è comprensivo anche della movimentazione dei cassoni all'interno dell'impianto, richiesta dall'effettuazione del servizio medesimo; qualora per ragioni di manutenzione degli impianti fissi, per l'esecuzione di nuove opere, o per qualunque altra necessità la PIAVE SERVIZI S.r.l. dovesse movimentare i cassoni all'interno di un impianto, la stessa potrà provvedervi con propri mezzi.

L'Impresa provvederà al trasporto delle sabbie al sito di trattamento/recupero o di smaltimento in discarica, normalmente entro la giornata in cui si è effettuato il carico; qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Il quantitativo di sabbie da smaltire durante l'affidamento è di circa 20 ton. Qualora la PIAVE SERVIZI S.r.l. lo ritenga necessario, a causa di situazioni gestionali, lo smaltimento delle sabbie dovrà essere effettuato indipendentemente dal quantitativo di rifiuti contenuti nei cassoni, senza che ciò comporti il diritto per l'Impresa a diversi e/o ulteriori compensi a qualsivoglia titolo.

4.3.8 RONCADE – Via Marconi, fraz. S. Cipriano

Le sabbie prelevate da n. 01 sezione di dissabbiatura vengono trattate da un compattatore e dovranno essere caricate in n. 1 cassone scarrabili di volume massimo 5 mc/cad. con possibile copertura mobile, a tenuta, con rulli di scorrimento integri e privi di etichette non congrue, messi a disposizione dall'Impresa dalla data di inizio dell'affidamento.

La PIAVE SERVIZI S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, un maggior numero di cassoni rispetto alle normali necessità, in funzione di riscontrate esigenze gestionali dell'impianto, senza alcun compenso aggiuntivo.

I cassoni dovranno essere consegnati integri, puliti ed esenti da maleodorazioni di qualsiasi genere e da contaminanti che possano alterare la qualità chimico-fisica del prodotto smaltito; i cassoni scarrabili non ritenuti idonei dovranno essere prontamente sostituiti nell'arco della stessa giornata.

Il prezzo per il servizio di smaltimento è comprensivo anche della movimentazione dei cassoni all'interno dell'impianto, richiesta dall'effettuazione del servizio medesimo; qualora per ragioni di manutenzione degli impianti fissi, per l'esecuzione di nuove opere, o per qualunque altra necessità la PIAVE SERVIZI S.r.l. dovesse movimentare i cassoni all'interno di un impianto, la stessa potrà provvedervi con propri mezzi.

L'Impresa provvederà al trasporto delle sabbie al sito di trattamento/recupero o di smaltimento in discarica, normalmente entro la giornata in cui si è effettuato il carico; qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Il quantitativo di sabbie da smaltire durante l'affidamento è di circa 20 ton. Qualora la PIAVE SERVIZI S.r.l. lo ritenga necessario, a causa di situazioni gestionali, lo smaltimento delle sabbie dovrà essere effettuato indipendentemente dal quantitativo di rifiuti contenuti nei cassoni, senza che ciò comporti il diritto per l'Impresa a diversi e/o ulteriori compensi a qualsivoglia titolo.

4.3.9 MEOLO – Via Marteggia

Le sabbie prelevate da n. 01 sezione di dissabbiatura vengono trattate da un compattatore e dovranno essere caricate in n. 1 cassone scarrabili di volume massimo 5 mc/cad. con possibile copertura mobile, a tenuta, con rulli di scorrimento integri e privi di etichette non congrue, messi a disposizione dall'Impresa dalla data di inizio dell'affidamento.

La PIAVE SERVIZI S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, un maggior numero di cassoni rispetto alle normali necessità, in funzione di riscontrate esigenze gestionali dell'impianto, senza alcun compenso aggiuntivo.

I cassoni dovranno essere consegnati integri, puliti ed esenti da maleodorazioni di qualsiasi genere e da contaminanti che possano alterare la qualità chimico-fisica del prodotto smaltito; i cassoni scarrabili non ritenuti idonei dovranno essere prontamente sostituiti nell'arco della stessa giornata.

Il prezzo per il servizio di smaltimento è comprensivo anche della movimentazione dei cassoni all'interno dell'impianto, richiesta dall'effettuazione del servizio medesimo; qualora per ragioni di manutenzione degli impianti fissi, per l'esecuzione di nuove opere, o per qualunque altra necessità la PIAVE SERVIZI S.r.l. dovesse movimentare i cassoni all'interno di un impianto, la stessa potrà provvedervi con propri mezzi.

L'Impresa provvederà al trasporto delle sabbie al sito di trattamento/recupero o di smaltimento in discarica, normalmente entro la giornata in cui si è effettuato il carico; qualora non fosse possibile l'immediato trasporto, quest'ultimo dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo seguente.

E' comunque onere dell'Impresa informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalità per l'accesso ai siti autorizzati.

Il quantitativo di sabbie da smaltire durante l'affidamento è di circa 10 ton. Qualora la PIAVE SERVIZI S.r.l. lo ritenga necessario, a causa di situazioni gestionali, lo smaltimento delle sabbie dovrà essere effettuato indipendentemente dal quantitativo di rifiuti contenuti nei cassoni, senza che ciò comporti il diritto per l'Impresa a diversi e/o ulteriori compensi a qualsivoglia titolo.

5 QUANTIFICAZIONE DEI MATERIALI TRASPORTATI

I materiali residui degli impianti di depurazione oggetto del presente affidamento verranno quantificati tramite pesata presso il sito di trattamento o smaltimento, in cui verrà conferito il rifiuto di cui trattasi.

Nel caso fossero avviati presso un sito non dotato di sistema di pesatura, i fanghi e le sabbie verranno pesati presso l'impianto di pesatura (sia pubblico che privato) più comodo per il servizio da effettuarsi, scelto concordemente tra la PIAVE SERVIZI S.r.l. e l'Impresa.

Il cedolino di pesata, uno specifico per ogni singolo impianto produttore del rifiuto, dovrà essere inviato a PIAVE SERVIZI S.r.l. allegato al corrispondente formulario o successivo altro documento previsto dalla vigente normativa.

Gli oneri per la pesatura saranno a carico dell'Impresa. A tal proposito, si richiede espressamente che venga esibita relativa documentazione attestante le verifiche metriche delle pese ad uso fiscale risalenti non oltre l'anno 2013. Nel frattempo, ad insindacabile giudizio di PIAVE SERVIZI S.r.l., verranno eseguite pesate di conferma alla partenza, senza che possa essere richiesto alcun compenso in merito.

6 IMPORTO A BASE DI GARA

Il costo presuntivo del servizio oggetto del presente Capitolato, e posto a base di gara, ammonta a complessivi Euro 1.142.804,00 (Euro unmilionecentoquarantadue-milaottocentoquattro/00), I.V.A. esclusa, di cui Euro 1.139.800,00 (Euro unmilionecentotrentanovemilaottocento/00) quale corrispettivo per il servizio soggetto a ribasso ed Euro 3.004,00 (Euro tremilaquattro/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il compenso per i costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 86, comma 3 bis, come sopra valutato, è derivante dalla stima riportata nell'allegato 2, e potrà essere oggetto di rideterminazione esclusivamente in fase di esecuzione del contratto, in caso di modifica del D.U.V.R.I., in funzione di evoluzioni del Servizio o di eventuali proposte integrative da parte dell'Aggiudicatario, che dovranno essere opportunamente vagliate da PIAVE SERVIZI S.r.l.. I costi per la sicurezza verranno corrisposti all'aggiudicatario con le seguenti modalità:

- voci ATP di cui all'allegato 2 del presente Capitolato in relazione all'effettiva attuazione o meno, su specifica richiesta di PIAVE SERVIZI S.r.l., delle misure ivi previste;
- voci INT di cui all'allegato 2 del presente Capitolato in base all'avanzamento del servizio, previsto a cadenza mensile, previa approvazione di PIAVE SERVIZI S.r.l..

L'importo offerto, determinato mediante offerta a prezzi unitari, si intende accettato dall'offerente in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio; in particolare i prezzi offerti dovranno garantire, nell'insieme delle voci e quindi per il servizio completo, che siano osservate le migliori ed usuali regole dell'arte ed in conformità alla normativa vigente. Il prezzo offerto è quindi invariabile e non dipende da eventualità di qualsiasi natura che l'offerente non abbia considerato all'atto dell'offerta.

Nei prezzi offerti, l'Impresa riconosce che si comprendono tutti gli oneri ed obblighi, tutte le spese inerenti e conseguenti all'espletamento del servizio secondo le prescrizioni del presente Capitolato d'Oneri e della normativa vigente in materia.

Gli importi unitari esposti nell'offerta presentata saranno vincolanti per l'Impresa per tutta la durata del periodo contrattuale, ivi compreso quello di proroga/rinnovo e quello di proseguimento della gestione di cui al precedente punto n. 3.

I quantitativi riportati nella tabella 2) hanno valore solo ai fini dell'aggiudicazione e si intendono puramente indicativi; nel corso del periodo di aggiudicazione, per esigenze di gestione, le quantità indicate potranno essere variate in più o in meno, comunque non oltre il 20%, senza che l'Impresa possa avanzare alcuna eccezione e/o riserva né pretendere compensi particolari e/o aggiuntivi a qualsivoglia titolo.

Contestualmente alla presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura di gara, l'Impresa dovrà indicare gli impianti di trattamento/recupero e di smaltimento autorizzati presso i quali intende conferire i rifiuti di cui al presente Capitolato. L'Impresa, prima dell'inizio del servizio, dovrà consegnare alla PIAVE SERVIZI S.r.l. copia delle autorizzazioni e delle iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali degli impianti autorizzati indicati in sede di gara.

Durante il periodo di svolgimento del servizio dovrà inoltre dare immediata comunicazione alla PIAVE SERVIZI S.r.l. dell'eventuale sospensione, revoca o modifica restrittiva delle autorizzazioni e delle iscrizioni all'Albo da parte delle Autorità.

Qualora l'Impresa individuasse nel corso dell'esecuzione dell'affidamento, dei siti di conferimento diversi da quelli indicati in sede di offerta, dovrà richiederne la preventiva accettazione alla PIAVE SERVIZI S.r.l., allegando copia degli estremi dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali dell'impianto autorizzato e copia dell'autorizzazione all'esercizio dello stesso.

7 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

L'Impresa dovrà essere iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) oppure nella categoria 8 (attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi), classe non inferiore alla D, comunicando numero, data d'iscrizione e scadenza della stessa.

Le autorizzazioni e le iscrizioni dovranno essere efficaci alla data di scadenza della presentazione dell'offerta fatta salva comunque la necessità di proroga o di rinnovo delle stesse per l'intero periodo del servizio oggetto dell'affidamento.

L'Impresa dovrà essere in possesso dei mezzi, delle attrezzature, del personale e delle tecnologie per soddisfare le richieste del presente Capitolato, nonchè aver stipulato idonea polizza assicurativa con minimo di copertura di Euro 2.500.000,00 per sinistro (Euro duemilionicinquecentomila/00) per tutti i danni (materiali e non), che i mezzi e/o il personale dell'Impresa potrebbero provocare agli impianti e/o beni gestiti da PIAVE SERVIZI S.r.l. e/o al personale della stessa e/o a terzi durante l'effettuazione del servizio di cui trattasi.

Con la stipula dell'assicurazione l'Impresa non esaurisce le propria responsabilità: rimane comunque obbligata a risarcire qualsiasi danno anche per la parte eccedente gli importi obbligatoriamente assicurati.

Si intendono compresi nel prezzo dell'affidamento i compensi per le seguenti prestazioni dell'Impresa:

- 1) ogni onere per i sopralluoghi effettuati presso gli impianti e relativi siti, per consegna, assistenza, verifiche e quant'altro, sostenute dal Direttore/Responsabile Tecnico dell'Impresa e suoi collaboratori;
- 2) adozione di tutti i provvedimenti, i mezzi e le procedure necessarie per eseguire il servizio nel rispetto delle vigenti norme in materia ed in particolare di quelle antinfortunistiche, di tutela ambientale e del codice della strada;
- 3) rispetto delle disposizioni vigenti e future sull'assunzione del personale e dai contratti di lavoro di categoria; ogni onere per previdenza, assistenza ed assicurazioni;
- 4) redazione e gestione della documentazione prevista dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato;
- 5) costituzione, con le modalità e nei termini di cui al successivo punto n. 12 di una cauzione a garanzia degli obblighi assunti;

e quant'altro previsto nel presente capitolato e non riportato nell'elenco di cui sopra.

L'Impresa assume ogni responsabilità per tutta l'attività relativa al carico, trasporto e conferimento finale dei fanghi e delle sabbie ed ogni altra attività esercitata in esecuzione del presente Capitolato, sollevando la PIAVE SERVIZI S.r.l. da ogni eventuale conseguente chiamata in causa, anche parziale o sussidiaria.

L'Impresa è responsabile verso la PIAVE SERVIZI S.r.l. del buon andamento del servizio assunto, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti.

Sarà ad esclusiva cura e carico dell'Impresa gestire il servizio e predisporre la necessaria documentazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ambientale e dei rifiuti. In particolare la redazione del formulario di identificazione dei rifiuti e della scheda di accompagnamento e di ogni altro documento eventualmente richiesto dalle vigenti disposizioni di legge.

In particolare, ogni trasporto dovrà obbligatoriamente essere corredato del formulario di trasporto rifiuto, composto da 4 copie autocalcanti, che dovranno essere gestite come segue:

- Copia 1): detentore: compilata in ogni sua parte, compreso il peso presunto, qualora non sia disponibile una pesa presso gli impianti di depurazione produttori dei rifiuti di cui trattasi, barrando in questo caso la voce "da verificarsi a destino", targa dell'automezzo ed eventualmente del rimorchio, nome e cognome del conducente, firma leggibile del conducente, data e ora di inizio del trasporto; questa copia dovrà essere consegnata al personale della PIAVE SERVIZI S.r.l., prima che il mezzo esca dai cancelli dell'impianto in questione;
- Copia 2): trasportatore: completa in tutte le sue parti (come la copia 1) sarà trattenuta dall'autista dell'Impresa;

Servizio di caricamento, trasporto e smaltimento e/o recupero dei fanghi e delle sabbie palabili prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Piave Servizi S.r.l.

Per accettazione
Data e Firma del Legale Rappresentante

- Copia 3): destinatario: compilata in tutte le sue parti (come le precedenti) più il quadro relativo a quantità accettata (determinata per pesata presso il sito destinazione), data e ora di arrivo, timbro e firma (leggibile) del destinatario; sarà trattenuta dal destinatario del rifiuto per essere registrata sul registro di carico e scarico e l'eventuale denuncia annuale dei rifiuti trattati (MUD);
- Copia 4): detentore: compilata in tutte le sue parti (come le precedenti) dovrà essere restituita al detentore entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal termine del trasporto (almeno in forma provvisoria via fax alla PIAVE SERVIZI S.r.l., insieme a copia del cedolino di pesata).

La mancata consegna degli originali del cedolino di pesata e del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario e/o del certificato di avvenuto smaltimento entro i termini fissati dall'art. 188 del D.Lgs. 152/2006, oltre alla segnalazione del caso alla Provincia di Treviso, potrà essere motivo di risoluzione del contratto.

Nel caso del trasporto di rifiuti che interessino l'utilizzo del sistema SISTRI di cui al D.M. 17/12/2009 e s.m.i., l'Impresa dovrà effettuare tutte le operazioni che riguardano la gestione dei rifiuti degli impianti in osservanza di tutte le prescrizioni normative previste dal suddetto sistema. L'Appaltatore sarà unico responsabile, pertanto, dell'utilizzo dei dispositivi elettronici, delle dichiarazioni etc... connesse a tale attività.

L'Impresa dovrà comunicare alla PIAVE SERVIZI S.r.l. prima dell'inizio del servizio il nominativo del Responsabile del servizio stesso nonché i recapiti telefonici e di telefax a cui deve essere sempre reperibile, per tutta la durata del servizio, un rappresentante dell'Impresa.

8 CORRISPETTIVI ALL'IMPRESA

L'Impresa emetterà, con frequenza mensile, fattura dettagliata e cumulativa delle prestazioni effettuate; la scadenza di pagamento della fattura dovrà essere a 30 (trenta) giorni data ricevimento fattura.

L'importo della fattura sarà determinato in base al prezzo unitario offerto per ogni specifico rifiuto, moltiplicando tale importo per l'effettiva quantità di rifiuti smaltiti/trattati.

In caso di ritardato pagamento l'Impresa non potrà sospendere né interrompere il servizio.

Il pagamento del servizio dell'ultimo periodo, sarà effettuato a seguito della redazione del certificato di regolare esecuzione che sarà emesso entro 90 (novanta) giorni dal termine del servizio; successivamente si provvederà allo svincolo della garanzia contrattuale con le modalità, nei termini e limiti di cui al successivo punto n. 12.

Per i pagamenti di cui sopra e in osservanza a quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 136/2010 l'Impresa, nonché gli eventuali subappaltatori di cui al successivo punto n. 13, dovranno dotarsi di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, ed assumere espressamente nei relativi contratti di appalto e subappalto, pena la nullità assoluta degli stessi, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

L'Impresa dovrà, inoltre, comunicare a PIAVE SERVIZI S.r.l. gli estremi del conto corrente dedicato di cui al precedente comma, entro 7 giorni dall'accensione dello stesso nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'eventuale cessione dei crediti potrà essere effettuata solo con le modalità e nei termini di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006.

9 PENALITA'

Nei casi in cui si verifichino irregolarità e/o inadempienze nello svolgimento del servizio, l'Impresa, oltre all'obbligo di eliminarle nel termine perentorio intimato dalla PIAVE SERVIZI mediante comunicazione scritta, incorrerà in una sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 1.000,00. L'applicazione della sanzione pecuniaria, il cui ammontare sarà stabilito in base alla gravità dell'inadempienza e ad insindacabile giudizio della PIAVE SERVIZI, avverrà solo dopo

regolare contestazione scritta e l'esame delle eventuali controdeduzioni che l'Impresa avrà la facoltà di presentare entro e non oltre tre giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa.

In particolare, qualora l'Impresa non rispetti i tempi di intervento previsti al punto n. 4 del presente Capitolato, la PIAVE SERVIZI S.r.l. applicherà una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo (nel caso di un cambio giorno) e di € 50,00 per ogni cambio orario non autorizzato per iscritto dalla PIAVE SERVIZI S.r.l. nell'esecuzione del servizio, fino ad un importo massimo pari al 10% dell'ammontare dell'importo di aggiudicazione.

Superato detto limite del 10%, il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi del successivo punto n. 10, senza che l'Impresa possa avere nulla a che pretendere dalla PIAVE SERVIZI S.r.l..

L'ammontare della sanzione pecuniaria sarà trattenuto sull'importo della fattura immediatamente successiva alla sua applicazione o, in difetto di questo, si farà rivalsa sulla cauzione costituita, fatto salvo in ogni caso il rimborso delle eventuali spese sostenute dalla PIAVE SERVIZI S.r.l. per far eseguire a terzi il mancato o incompleto servizio al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio pubblico gestito.

In quest'ultimo caso l'Impresa dovrà provvedere all'immediato reintegro della cauzione a norma del n. 12.

Per eventuali inadempienze che non comportino la risoluzione del contratto, la PIAVE SERVIZI S.r.l. si riserva il diritto di far eseguire da terzi il mancato o incompleto servizio, a spese dell'Impresa, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.:

- a. quando per qualsiasi causa, esclusi i casi di forza maggiore, l'Impresa sospenda, interrompa e/o abbandoni il servizio;
- b. in caso di conferimento di fanghi e/o sabbie a enti, Società o terzi non autorizzati;
- c. quando l'Impresa si renda colpevole di frode, in caso di insolvenza, di fallimento o altre procedure concorsuali;
- d. in caso di mancata consegna alla PIAVE SERVIZI S.r.l., entro i termini fissati dall'art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006, del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario e/o del certificato di avvenuto smaltimento;
- e. in caso di inosservanza degli obblighi di tenuta e di gestione del formulario di cui agli artt. 188 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero degli obblighi e della documentazione relativa all'operatività del citato SISTRI;
- f. in caso di inosservanza e/o infrazioni contrattuali accertate e notificate, la cui frequenza e/o gravità non garantisca il regolare svolgimento e buon andamento del servizio;
- g. in caso di mancata assunzione del servizio da parte dell'Impresa nella data stabilita, previa costituzione in mora;
- h. in caso di gravi e/o ripetute violazioni del documento unico di valutazione dei rischi e/o dei piani di sicurezza;
- i. in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- j. in caso di subappalto del contratto a soggetti terzi senza la preventiva autorizzazione scritta;
- k. in caso di decadenza dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
- l. in caso di transazioni relative al servizio di cui al presente capitolato effettuate senza avvalersi di conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A..

Eventuali danni e/o spese (dirette e indirette) derivanti alla PIAVE SERVIZI S.r.l. per inadempimento, o comunque colpa dell'Impresa, sono ad esclusivo carico di quest'ultima.

In particolare, qualora la PIAVE SERVIZI S.r.l. lo riconoscesse necessario, provvederà d'ufficio alla riparazione di eventuali danni causati agli impianti e/o opere aziendali per colpa e/o incuria dell'Impresa; l'importo dei relativi lavori verrà trattenuto sull'importo della fattura

immediatamente successiva alla sua applicazione o, in difetto di questo, dalla cauzione costituita.

Nessuna eccezione e/o riserva potrà essere sollevata dall'Impresa sull'entità e sul costo dei lavori eseguiti direttamente dalla PIAVE SERVIZI S.r.l. a causa di mancata esecuzione di essi da parte dell'Impresa, e nessuna eccezione quindi sulle decurtazioni applicate.

11 SICUREZZA

L'Impresa dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto al servizio nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Impresa è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia.

L'Impresa dovrà esibire entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto, ovvero, se del caso, prima dell'inizio del servizio, il proprio documento aziendale di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett a), del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero la documentazione delle procedure standardizzate di cui all'art. 29 del medesimo decreto.

L'Impresa dovrà inoltre redigere e consegnare entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, ovvero, se del caso, prima dell'inizio del servizio, un piano di sicurezza di tipo "operativo" per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del servizio in oggetto; tale documento richiesto per consentire alla PIAVE SERVIZI S.r.l. di elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dovrà contenere in particolare:

a) tutti i dati relativi ai propri rischi aziendali che potranno coinvolgere (cd. Interferenze) anche il personale della PIAVE SERVIZI S.r.l.;

b) i nominativi del personale che accederà o potrà accedere agli impianti gestiti dalla PIAVE SERVIZI S.r.l. gli indirizzi ed i riferimenti della sede legale e dei vari referenti con le specifiche mansioni inerenti la sicurezza con relativi attestati di formazione ed idoneità ed in particolare:

- attestazione di idoneità medica come prescritto dalle vigenti norme per autisti di patente C e utilizzatori di mezzi d'opera (gru, escavatori, ecc. ai sensi del D. Lgs 81/08 e accordo Stato Regioni 52/12).
- nel caso di interventi con lavoratore in solitario la Ditta dovrà inoltre presentare una specifica dichiarazione con la quale il Datore di Lavoro si impegna a tutelare il proprio personale operativo anche attraverso l'utilizzo di idonea strumentazione.

c) l'indicazione di tutti i mezzi d'opera ed attrezzature che verranno utilizzati per il servizio nei suddetti impianti con specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisorie;

f) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori per il servizio.

Per la redazione di quanto richiesto, la PIAVE SERVIZI S.r.l. ha predisposto un documento di indicazione dei rischi specifici, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che costituisce l'Allegato 1 al presente capitolato. Copia di tale documento verrà consegnata all'Impresa, avendo quest'ultimo valore di informazione sui rischi specifici nei confronti dell'Impresa chiamata ad operare nel servizio.

Il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) predisposto dalla PIAVE SERVIZI S.r.l. forma parte integrante del contratto: le gravi e/o ripetute violazioni di tale documento unico da parte dell'Impresa, comunque accertate e previa formale diffida, costituiscono risoluzione di diritto del contratto.

12 SPESE CONTRATTUALI E CAUZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto e al servizio oggetto del presente Capitolato sono ad esclusivo carico dell'Impresa.

Servizio di caricamento, trasporto e smaltimento e/o recupero dei fanghi e delle sabbie palabili prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Piave Servizi S.r.l.

Per accettazione
Data e Firma del Legale Rappresentante

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti l'Impresa, prima della stipulazione del relativo contratto, dovrà costituire una cauzione. La cauzione dovrà essere presentata a norma e con le modalità di cui all'art. 113 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Il valore della cauzione sarà ridotto del 50% per le imprese in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

Della sua regolare costituzione dovrà essere data prova all'atto della stipulazione del contratto.

La PIAVE SERVIZI S.r.l. non concederà l'esonero dal versamento della cauzione e potrà richiederne il reintegro anche in caso di aumento dell'importo contrattuale e/o di applicazione di penalità di cui al punto n. 9.

Nel caso di inadempienza, recesso e/o risoluzione la PIAVE SERVIZI S.r.l. avrà diritto di ritenere la cauzione come sopra prestata e l'Impresa dovrà reintegrarla, se del caso, nel termine perentorio che le sarà intimato. Resta salvo per la PIAVE SERVIZI S.r.l. l'esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto, nonché sino alla definizione di ogni eventuale controversia o pendenza.

13 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

L'Impresa non può cedere il contratto a pena di nullità dello stesso, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006.

L'Impresa può subappaltare il servizio, nel rispetto e nei limiti di legge, solo con la preventiva autorizzazione scritta della PIAVE SERVIZI S.r.l., sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto.

In caso di rilascio della suddetta autorizzazione, l'Impresa resterà comunque unica responsabile nei confronti della PIAVE SERVIZI S.r.l. anche dell'operato delle imprese dalla stessa incaricate. I pagamenti al subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario in osservanza delle modalità e dei termini previsti dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

14 CONTROVERSIE E FORO ESCLUSIVO

In merito alle controversie che dovessero insorgere sull'esecuzione del servizio e/o sull'applicazione del presente Capitolato, la PIAVE SERVIZI S.r.l. e l'Impresa si impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole composizione e, qualora questa non sia raggiunta, tali controversie saranno demandate all'Autorità Giudiziaria.

Competente in via esclusiva è il Foro di Treviso.

15 OSSERVANZA DELLE LEGGI E RINVIO

Oltre alle norme specificate nel presente Capitolato, l'Impresa ha l'obbligo di osservare la normativa vigente ed in particolare le disposizioni in materia di ambiente, sicurezza stradale, igiene, salute pubblica e sicurezza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa espresso riferimento alla legislazione statale, regionale e regolamentare vigente in materia.

Codognè, 12 ottobre 2015.



IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Mario Bonotto)

Mario Bonotto

Servizio di caricamento, trasporto e smaltimento e/o recupero dei fanghi e delle sabbie palabili prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da PIAVE Servizi S.r.l.

Per accettazione
Data e Firma del Legale Rappresentante